การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดขนาดใหญ่ บ้านกูแบฆาลอ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๒,๗๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

๔. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๐๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๖.๑ นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ
๖.๒ นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร
๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๔ โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๖

ที่ ยล ๗๕๐๓ / - **วันที่** ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๓๗๐/ ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลนาเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทางการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลนาเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน **๒,๐๙๙,๔๐๐.๐๐** บาท (สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมขนม์ ขุนเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(/) เห็นควรพิจารณา
( ) ไม่เห็นควรพิจารณา

(/) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....
.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(ลงชื่อ).....
(นายมะดอเลาะ สาและ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560

สถามที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณราคา แบบ ปร.4,ปร.5 ทั้งหมด 35 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	Factor F	5% ตามมติ ครม.	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานสาธารณูปโภค				
	๓.๑ ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ ....., ๙๑๑๐๐๑	๑๙,๒๕๕.๔๕	๒๖,๐๘๓.๔๓	๒๗,๓๘๗.๖๐	
	๓.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕	๘๖,๑๕๒.๓๔	๑๑๖,๗๐๑.๙๖	๑๒๒,๕๓๗.๐๖	
	๓.๓ การประสานท่อท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗	๓๑,๓๘๐.๙๗	๔๒,๕๐๘.๖๖	๔๔,๖๓๔.๐๙	
	๓.๔ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๖๐,๐๑๔.๗๗	๘๑,๒๙๖.๐๑	๘๕,๓๖๐.๘๑	
	๓.๕ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ ....., ๙๑๑๐๐๑	๓๔๓,๗๓๙.๘๖	๔๖๕,๖๓๐.๐๑	๔๘๘,๙๑๑.๕๒	
	๓.๖ อุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน	๑๐,๐๒๙.๐๐	๑๓,๕๘๕.๒๘	๑๔,๒๖๔.๕๕	
	รวมเงิน (๓)	**๕๕๐,๕๗๒.๓๙**	**๗๔๕,๘๐๕.๓๖**	**๗๘๓,๐๙๕.๖๒**	
	งานไม่พิจารณาปรับราคา				
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	๔.๑ เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๐.๐๐		
	๔.๒ เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๖๐.๐๐		
	๔.๓ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๒๒.๐๐		
	๔.๔ เครื่องมือประจำการประปา	๘,๗๐๐.๐๐	๙,๓๐๙.๐๐		
	ยอดยกไป	๑๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๕,๑๔๑.๐๐		

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560

สถามที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณราคา แบบ ปร.4,ปร.5 ทั้งหมด 35 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	Factor F	5% ตามมติ ครม.	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ โรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓	๑๐๗,๖๔๑.๓๙	๑๓๖,๗๙๐.๖๘	๑๔๓,๖๓๐.๒๑	
	๑.๒ รางระบายน้ำ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๖,๑๘๙.๖๘	๗,๘๖๕.๘๕	๘,๒๕๙.๑๔	
	๑.๓ ป้ายการประปา แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๕,๔๘๘.๔๘	๖,๙๗๔.๗๖	๗,๓๒๓.๕๐	
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๖,๘๙๒.๓๒	๘,๗๕๘.๗๖	๙,๑๙๖.๗๐	
	๑.๕ ประตูรั้ว (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑๗,๒๑๐.๘๗	๒๑,๘๗๑.๕๘	๒๒,๙๖๕.๑๕	
	รวมเงิน (๑)	**๑๔๓,๔๒๒.๗๔**	**๑๘๒,๒๖๑.๖๒**	**๑๙๑,๓๗๔.๗๐**	
๒	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	๒.๑ ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐	๑๔๐,๓๔๘.๕๓	๑๗๘,๓๕๔.๙๒	๑๘๗,๒๗๒.๖๖	
	๒.๒ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑๕๕,๖๖๙.๕๖	๑๙๗,๘๒๔.๘๘	๒๐๗,๗๑๖.๑๒	
	๒.๓ หอถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์ก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๔๑๘,๘๑๘.๓๑	๕๓๒,๒๓๔.๓๐	๕๕๘,๘๔๖.๐๒	
	รวมเงิน (๒)	๗๑๔,๘๓๖.๔๐	๙๐๘,๔๑๔.๑๐	๙๕๓,๘๓๔.๘๐	
	รวมเงิน (๑+๒)	**๘๕๘,๒๕๙.๑๔**	**๑,๐๙๐,๖๗๕.๗๒**	**๑,๑๔๕,๒๐๙.๕๑**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560

สถามที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณราคา แบบ ปร.4,ปร.5 ทั้งหมด 35 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	Factor F	5% ตามมติ ครม.	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานสาธารณูปโภค				
	๓.๑ ระบบท่อส่งน้ำดิบ แบบเลขที่ ....., ๙๑๑๐๐๑	๑๙,๒๕๕.๔๕	๒๖,๐๘๓.๔๓	๒๗,๓๘๗.๖๐	
	๓.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕	๘๖,๑๕๒.๓๔	๑๑๖,๗๐๑.๙๖	๑๒๒,๕๓๗.๐๖	
	๓.๓ การประสานท่อท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗	๓๑,๓๘๐.๙๗	๔๒,๕๐๘.๖๖	๔๔,๖๓๔.๐๙	
	๓.๔ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๖๐,๐๑๔.๗๗	๘๑,๒๙๖.๐๑	๘๕,๓๖๐.๘๑	
	๓.๕ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา แบบเลขที่ ....., ๙๑๑๐๐๑	๓๔๓,๗๓๙.๘๖	๔๖๕,๖๓๐.๐๑	๔๘๘,๙๑๑.๕๒	
	๓.๖ อุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน	๑๐,๐๒๙.๐๐	๑๓,๕๘๕.๒๘	๑๔,๒๖๔.๕๕	
	รวมเงิน (๓)	**๕๕๐,๕๗๒.๓๙**	**๗๔๕,๘๐๕.๓๖**	**๗๘๓,๐๙๕.๖๒**	
	งานไม่พิจารณาปรับราคา				
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	๔.๑ เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๕๐.๐๐		
	๔.๒ เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๖๐.๐๐		
	๔.๓ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๒๒.๐๐		
	๔.๔ เครื่องมือประจำการประปา	๘,๗๐๐.๐๐	๙,๓๐๙.๐๐		
	ยอดยกไป	๑๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๕,๑๔๑.๐๐		

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560

สถามที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณราคา แบบ ปร.4,ปร.5 ทั้งหมด 35 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	Factor F	5% ตามมติ ครม.	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	๑๒๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๕,๑๔๒.๐๐		
	๔.๕ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	๓,๘๐๐.๐๐	๔,๐๖๖.๐๐		
	๔.๖ เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐		
	๔.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑๕,๓๒๔.๐๐	๑๖,๓๙๖.๖๘		
	๔.๘ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑๑,๕๑๖.๑๙	๑๒,๓๒๒.๓๒		
	รวมเงิน (๔)	๑๕๙,๙๔๐.๑๙	๑๗๑,๑๓๖.๐๐		
	รวมเงิน	**๑,๕๖๘,๗๗๑.๗๒**	**๒,๐๐๗,๖๑๗.๐๘**	**๒,๐๙๙,๔๔๑.๑๓**	
	พอเพียง			**๒,๐๙๙,๔๐๐.๐๐**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัมหมัดอามีน ดารีสอ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** /๒๕๖๐

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓๔ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ประเภทงานอาคาร และ	๘๕๘,๒๕๙.๑๔	๑.๒๗๐๘	๑,๐๙๐,๖๗๕.๗๒	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
๒	ประเภทงางทางและงานสาธารณูปโภค	๕๕๐,๕๗๒.๓๙	๑.๓๕๔๖	๗๔๕,๘๐๕.๓๖	- ภาษี	๗%
๓	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจการปฏิบัติ			๙๑,๘๒๔.๐๕	- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
	การ ๕% (มติ ครม. ๑๘ ม.ค. ๔๘)					
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	๑๕๙,๙๔๐.๑๙	๑.๐๗๐๐	๑๗๑,๑๓๖.๐๐		
			รวม	๒,๐๙๙,๔๔๑.๑๓	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**๒,๐๙๙,๔๐๐.๐๐**		
สองล้านเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด ๓๐ ม³ (ตอกเข็ม)								
	๑. งานดิน								
๑.๑	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	๑.๘	ลบ.ม.	๒๔๒.๙๙	๔๓๗.๓๘	๙๙.๐๐	๑๗๘.๒๐	๖๑๕.๕๘	
	๒. งานแบบหล่อ								
๒.๑	ไม้แบบ + คร่าว	๑๐๔	ตร.ม.	๕๘๙.๗๒	๖๑,๓๓๐.๘๘			๖๑,๓๓๐.๘๘	
๒.๒	ค่าแรง	๒๔๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	
๒.๓	ค้ำยัน	๑	ชุด	๖,๒๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐			๖,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	ตะปู	๖๐	กก.	๓๗.๓๘	๒,๒๔๒.๘๐			๒,๒๔๒.๘๐	
	๓. งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๑๙.๑๙	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๔๗	๕๔,๗๐๐.๕๒	๔๙๘.๐๐	๙,๕๕๖.๖๒	๖๔,๒๕๗.๑๔	
๓.๒	คอนกรีต ๑ : ๑ ๑/๒ : ๓ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก/ลบ.ม.)	๙.๕	ลบ.ม.	๓,๐๗๔.๗๗	๒๙,๒๑๐.๓๒	๔๙๘.๐๐	๔,๗๓๑.๐๐	๓๓,๙๔๑.๓๒	
๓.๓	น้ำยากันซึม	๑๔	กก.	๖๕.๐๐	๙๑๐.๐๐๐๐			๙๑๐.๐๐	
	๔. งานเหล็ก								
๔.๑	เหล็กเส้นกลม dia. ๖ มม. (๒.๒๒ กก./เส้น)	๖๕	กก.	๒๑.๖๒	๑,๔๐๕.๓๐			๑,๔๐๕.๓๐	
๔.๒	เหล็กเส้นกลม dia. ๙ มม. (๔.๙๙ กก./เส้น)	๑,๐๑๐	กก.	๒๐.๐๙	๒๐,๒๙๐.๙๐			๒๐,๒๙๐.๙๐	
๔.๓	เหล็กข้ออ้อย dia.๑๒ มม. (๘.๘๘ กก./เส้น)	๖๙๒	กก.	๑๙.๔๙	๑๓,๔๘๗.๐๘			๑๓,๔๘๗.๐๘	๒๓๖,๖๐๑.๐๐
	ยอดยกไป							**๒๓๖,๖๐๑.๐๐**	๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๒๓๖,๖๐๑.๐๐**	
๔.๔	เหล็กข้ออ้อย dia ๑๖ มม. (๑๕.๘ กก./เส้น)	๓๘๙	กก.	๑๙.๕๑	๗,๕๘๙.๓๙			๗,๕๘๙.๓๙	
๔.๕	เหล็กข้ออ้อย dia ๒๐ มม. (๒๔.๗ กก./เส้น)	๒,๑๒๕	กก.	๑๙.๔๖	๔๑,๓๕๒.๕๐	-	-	๔๑,๓๕๒.๕๐	
๔.๖	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๑๒๘	กก.	๓๗.๓๘	๔,๗๘๔.๖๔	-	-	๔,๗๘๔.๖๔	
	๕. งานท่อและอุปกรณ์								
๕.๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๔"	๓	ท่อน	๑,๙๒๒.๐๐	๕,๗๖๖.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๖,๑๘๖.๐๐	
๕.๒	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๓"	๖	ท่อน	๑,๓๖๙.๐๐	๘,๒๑๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๘๑๔.๐๐	
๕.๓	หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia ๔"	๙	ตัว	๓๒๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐		-	๒,๘๘๐.๐๐	
๕.๔	ประเก็นยาง dia ๔"	๑๔	ตัว	๒๘.๐๐๐๐	๓๙๒.๐๐		-	๓๙๒.๐๐	
๕.๕	ข้องอเหล็กหล่อ ๙๐ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๔" (ตีนเป็ด)	๒	ตัว	๑,๙๙๐.๐๐	๓,๙๘๐.๐๐		-	๓,๙๘๐.๐๐	
๕.๖	ข้องอเหล็กหล่อ ๙๐ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๓" (ตีนเป็ด)	๑	ตัว	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐		-	๑,๒๕๐.๐๐	
๕.๗	ข้องอเหล็กหล่อ ๔๕ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๔"	๒	ตัว	๙๘๐.๐๐๐๐	๑,๙๖๐.๐๐		-	๑,๙๖๐.๐๐	
๕.๘	หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia ๓"	๒๕	ตัว	๒๘๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐		๑๒,๓๑๘.๗๘	๑๙,๓๑๘.๗๘	
๕.๙	ประเก็นยาง dia ๓"	๔๒	ตัว	๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐		-	๘๔๐.๐๐	
๕.๑๐	น็อตยึดหน้าจาน	๑๓๖	ตัว	๒๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐		-	๒,๗๒๐.๐๐	
	ยอดยกไป							**๓๓๘,๖๖๘.๓๑**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบขาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๓๓๘,๖๖๘.๓๑**	
๕.๑๑	ข้องอเหล็กหล่อ ๔๕ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๓"	๔	ตัว	๗๖๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐			๓,๐๔๐.๐๐	
๕.๑๒	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน ๓ ด้าน dia ๓"	๑	ตัว	๙๓๐.๐๐	๙๓๐.๐๐			๙๓๐.๐๐	
๕.๑๓	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia ๓" แบบพวงมาลัย	๑	ชุด	๓,๒๗๐.๐๐	๓,๒๗๐.๐๐			๓,๒๗๐.๐๐	
๕.๑๔	ข้องอเหล็กหล่อ ๙๐ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๓"	๑	ตัว	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐			๗๕๐.๐๐	
๕.๑๕	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๓"	๑	ตัว	๓๙๔.๐๐	๓๙๔.๐๐			๓๙๔.๐๐	
๕.๑๖	เหล็กยึดท่อ	๒๔	ชุด	๑๓๘.๐๐	๓,๓๑๒.๐๐			๓,๓๑๒.๐๐	
๕.๑๗	น็อตสกรูยึดท่อ dia. ๓/๘ "	๗๒	ตัว	๔.๐๐	๒๘๘.๐๐			๒๘๘.๐๐	
๕.๑๘	เทปพันเกลียว	๒๔	ม้วน	๑๒.๐๐	๒๘๘.๐๐			๒๘๘.๐๐	
	๖. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
๖.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๑๘๐	ตร.ม.	๗๓.๔๐	๑๓,๒๑๒.๐๐	๘๒.๐๐		๑๓,๒๑๒.๐๐	
	๗. งานทาสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๑๘๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมัน	๑๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓๘.๐๐	๔๕๖.๐๐	๙๓๖.๐๐	
๗.๓	ทาซีเมนต์เบส	๕๕	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	
								๓๘๕,๙๓๘.๓๑	
	ยอดยกไป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๓๘๕,๙๓๘.๓๑**	
	๘. งานอื่น ๆ								
๘.๑	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	๑	ชุด	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐			๖,๕๐๐.๐๐	
๘.๓	เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐			๕,๕๐๐.๐๐	
๘.๔	ลูกกรงและราวลูกกรงชานพัก พร้อมติดตั้ง	๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐				
๘.๔	บันไดอลูมิเนียมยาว ๓.๐๐ ม.	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
๘.๕	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ตร.ม.	๗	แผ่น	๖๕.๐๐	๔๕๕.๐๐			๔๕๕.๐๐	
๘.๖	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ ๒๘ ขนาด ๐.๙๑x๒.๔๓๕ ม.	๓	แผ่น	๑๗๕.๐๐	๕๒๕.๐๐			๕๒๕.๐๐	
๘.๗	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม.	๑	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	รวมงานหอถังสูงขนาด ๓๐ ม^{๓} (ตอกเข็ม)					**๔๑๘,๘๑๘.๓๑**			
					๔๑๒,๖๑๘.๓๑๐๐				
	ยอดยกไป							**๔๑๘,๘๑๘.๓๑**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๔๑๘,๘๑๘.๓๑**	
	งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ม^{๓}								
	๑. งานแบบหล่อ								
๑.๑	ไม้แบบ + คร่าว	๖๔	ตร.ม.	๕๘๙.๗๒	๓๗,๗๔๒.๐๘			๓๗,๗๔๒.๐๘	
๑.๒	ค่าแรง	๑๖๙	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒๒,๔๗๗.๐๐	๒๒,๔๗๗.๐๐	
๑.๓	ตะปู	๔๒	กก.	๓๗.๓๘	๑,๕๖๙.๙๖			๑,๕๖๙.๙๖	
	๒. งานคอนกรีต								
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๖	ลบ.ม.	๒,๖๘๒.๒๔	๑๖,๐๙๓.๔๔	๔๙๘.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๑๙,๐๘๑.๔๔	
๒.๒	น้ำยากันซึม	๔๔	กก.	๖๕.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐			๒,๘๖๐.๐๐	
	๓. งานเหล็ก								
	เหล็กกลม ๖ มม.	๒๕	กก.	๒๑.๖๒๐๐	๕๔๐.๕๐	๔.๑๐	๑๐๒.๕๐	๖๔๓.๐๐	
๓.๑	เหล็กกลม ๙ มม.	๕๔๐	กก.	๒๐.๐๙๐๐	๑๐,๘๔๘.๖๐	๓.๓๐	๑,๗๘๒.๐๐	๑๒,๖๓๐.๖๐	
๓.๒	เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.	๑๕๐	กก.	๑๙.๔๙๐๐	๒,๙๒๓.๕๐	๓.๓๐	๔๙๕.๐๐	๓,๔๑๘.๕๐	
๓.๓	เหล็กข้ออ้อย ๑๖ มม.	๒๘๐	กก.	๑๙.๕๑๐๐	๕,๔๖๒.๘๐	๓.๓๐	๙๒๔.๐๐	๖,๓๘๖.๘๐	
๓.๔	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๔๐	กก.	๓๗.๓๘	๑,๔๙๕.๒๐			๑,๔๙๕.๒๐	
	ยอดยกไป							**๕๒๗,๑๒๒.๘๙**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๕๒๗,๑๒๒.๘๙**	
	๔. งานท่อและอุปกรณ์								
๔.๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๖"	๐.๑	ท่อน	๔,๕๕๐.๐๐	๔๕๕.๐๐			๔๕๕.๐๐	
๔.๒	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๔"	๐.๒	ท่อน	๑,๙๒๒.๐๐	๓๘๔.๔๐			๓๘๔.๔๐	
๔.๓	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว๖ม. dia ๓"	๑	ท่อน	๑,๓๖๙.๐๐	๑,๓๖๙.๐๐			๑,๓๖๙.๐๐	
๔.๔	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia ๖"	๑	ตัว	๘๙๐.๐๐	๘๙๐.๐๐			๘๙๐.๐๐	
๔.๕	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๖"	๒	ตัว	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐			๑,๕๐๐.๐๐	
๔.๖	ข้องอเหล็กหล่อ ๙๐ หน้าจาน ๒ ด้าน dia ๓"	๓	ตัว	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐			๒,๒๕๐.๐๐	
๔.๗	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia ๔"	๒	ตัว	๒๖๓.๐๐	๕๒๖.๐๐		๔,๑๕๒.๑๔	๔,๖๗๘.๑๔	
๔.๘	หน้าจานเหล็กหล่อ dia ๓ "	๑๒	ตัว	๒๘๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐			๓,๓๖๐.๐๐	
๔.๙	หน้าจานเหล็กหล่อ dia ๔ "	๒	ตัว	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐			๖๔๐.๐๐	
๔.๑๐	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia ๓"	๒	ชุด	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐			๑,๕๐๐.๐๐	
๔.๑๑	เทปพันเกลียว	๑๐	ม้วน	๑๒.๐๐	๑๒๐.๐๐			๑๒๐.๐๐	
๔.๑๒	ประเก็นยาง dia ๓"	๑๒	แผ่น	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐			๒๔๐.๐๐	
๕.๑๓	ประเก็นยาง dia ๔"	๑	แผ่น	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐			๒๐.๐๐	
๔.๑๔	น๊อตยึดหน้าจาน dia. ๑/๒" ยาว ๒"	๔๔	ตัว	๔.๐๐	๑๗๖.๐๐			๑๗๖.๐๐	
	ยอดยกไป							**๕๔๔,๗๐๕.๔๓**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๕๔๔,๗๐๕.๔๓**	
	๖. งานตบแต่ง								
๖.๑	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	๕๗	ตร.ม.	๗๓.๔๐	๔,๑๘๓.๘๐	๘๒.๐๐	๔,๖๗๔.๐๐	๘,๘๕๗.๘๐	
	๗. งานทาสี				๐.๐๐				
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๕๗	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐			๒,๒๘๐.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมัน	๕	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐			๒๐๐.๐๐	
๗.๓	ทาซีเมนต์เบส	๙๕	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๐,๔๕๐.๐๐			๑๐,๔๕๐.๐๐	
	๘. งานอื่น ๆ				๐.๐๐				
๘.๑	บันไดอลูมิเนียมยาว ๓.๕๐ ม.	๑	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
๘.๒	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด ๐.๙๕ x ๐.๙๕ ม.	๑	ชุด	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐			๖๔๐.๐๐	
๘.๓	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ ๒๘ ขนาด ๐.๙๑x๒.๔๓๕ ม.	๒.๕	แผ่น	๑๗๕.๐๐	๔๓๗.๕๐		๒,๑๕๙.๑๔	๒,๕๙๖.๖๔	
๘.๔	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ๖x๖ นิ้ว	๒	แผ่น	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐			๑๔๐.๐๐	
๘.๕	ท่อผ่านผนัง dia ๓"	๓	จุด	๒๓๐.๐๐	๖๙๐.๐๐			๖๙๐.๐๐	
๘.๖	ท่อผ่านผนัง dia ๔"	๑	จุด	๓๐๘.๐๐	๓๐๘.๐๐			๓๐๘.๐๐	
๘.๗	กุญแจล็อคสายยู	๑	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐			๑๒๐.๐๐	
	รวมงานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ม^{๓}					**๑๕๕,๖๖๙.๕๖**			
	ยอดยกไป							**๕๗๔,๔๘๗.๘๗**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๕๗๔,๔๘๗.๘๗**	
	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ								
	1. งานดิน								
1.1	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.34	ลบ.ม.	๒๔๒.๐๐	๓๒๔.๒๘	๙๙.๐๐	๑๓๒.๖๖๐๐	๔๕๖.๙๔	
	2. งานแบบหล่อ				๐.๐๐				
2.1	ไม้แบบ + คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง)	10.00	ตร.ม.	๕๘๙.๗๒	๕,๘๙๗.๒๐			๕,๘๙๗.๒๐	
2.2	ค่าแรง	23.00	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๓,๐๕๙.๐๐	๓,๐๕๙.๐๐	
2.3	ตะปู	5.00	กก.	๓,๗๓๘.๐๐	๑๘,๖๙๐.๐๐			๑๘,๖๙๐.๐๐	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	3.55	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๔๗	๑๐,๑๑๙.๑๗			๑๐,๑๑๙.๑๗	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	24.00	กก.	๒๑.๖๒๐๐	๕๑๘.๘๘	๔.๑๐	๙๘.๔๐	๖๑๗.๒๘	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.00	กก.	๒๐.๐๙๐๐	๕,๖๒๕.๒๐	๔.๑๐	๑,๑๔๘.๐๐	๖,๗๗๓.๒๐	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	50.00	กก.	๑๙.๔๒๐๐	๙๗๑.๐๐	๓.๓๐	๑๖๕.๐๐	๑,๑๓๖.๐๐	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.00	กก.	๑๙.๕๑	๑,๐๑๔.๕๒	๓.๓๐	๑๗๑.๖๐	๑,๑๘๖.๑๒	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6.00	กก.	๓๗.๓๘	๒๒๔.๒๘			๒๒๔.๒๘	
	ยอดยกไป							**๖๒๒,๖๔๗.๐๕**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๐ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔** พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							**๖๒๒,๖๔๗.๐๕**	
	๕. งานโครงหลังคา								
๕.๑	เหล็ก LG ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒.๓ มม. ยาว ๖ ม. กลวงสี่เหลี่ยม	๒.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๐๐	๓,๓๓๔.๐๐			๓,๓๓๔.๐๐	
๕.๒	เหล็ก ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม. ยาว ๖ ม. ตัวซี	๗.๐๐	ท่อน	๗๒๐.๕๖	๕,๐๔๓.๙๒		๕,๒๑๔.๓๘	๑๐,๒๕๘.๓๐	
๕.๓	เหล็ก LG ๕๐ x ๕๐ x ๒.๓ มม. ยาว ๖ ม. กลวงสี่เหลี่ยม	๗.๐๐	ท่อน	๕๔๕.๐๐	๓,๘๑๕.๐๐			๓,๘๑๕.๐๐	
๕.๔	เหล็ก LG ๓๘ x ๓๘ x ๒ มม. ยาว ๖ ม. กลวงสี่เหลี่ยม	๔.๐๐	ท่อน	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐			๑,๘๐๐.๐๐	
๕.๕	แผ่นเหล็ก ๐.๑๐ x ๐.๑๐ ม. หนา ๓/๑๖ นิ้ว	๘.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๒๘๐.๐๐			๒๘๐.๐๐	
๕.๖	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ ๐.๕๐ x๑.๒๐ ม. หนา ๕ มม.	๖๒.๐๐	แผ่น	๕๓.๒๗	๓,๓๐๒.๗๔			๓,๓๐๒.๗๔	
๕.๗	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	๑๓.๐๐	ชุด	๕๒.๓๔	๖๘๐.๔๒			๖๘๐.๔๒	
๕.๘	ขอยึดกระเบื้อง	๖๒.๐๐	ตัว	๒.๓๔	๑๔๕.๐๘			๑๔๕.๐๘	
๕.๙	ขอยึดครอบ	๒๖.๐๐	ตัว	๒.๓๔	๖๐.๘๔			๖๐.๘๔	
	๖. งานผนังก่ออิฐ								
๖.๑	ก่ออิฐมอญ ๑/๒ แผ่น	๒๒.๐๐	ตร.ม.	๑๙๒.๓๒	๔,๒๓๑.๐๔	๘๙.๐๐	๑,๙๕๘.๐๐	๖,๑๘๙.๐๔	
๖.๒	ก่อซีเมนต์บล็อค (๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.)	๑.๙๐	ตร.ม.	๑๐๙.๑๙	๒๐๗.๔๖	๖๐.๐๐	๑๑๔.๐๐	๓๒๑.๔๖	
	ยอดยกไป							**๖๕๒,๘๓๓.๙๔**	