ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓
หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓ ขนาดปากคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๒๓๒,๒๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๒ นายโมหำหมัด โด

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบ ปร.๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

องช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

น ชลประทาน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓ ขนาดปากคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด **แบบเลขที่** ๐๔/๒๕๖๓

ถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **ราคาน้ำมัน** ๑๘.๖๔ บาท/ลิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๑๖๙,๗๔๓.๖๐	๑.๓๕๓๖	๒๒๙,๗๖๔.๙๔	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการ			๒,๕๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๕%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวม	๒๓๒,๒๖๔.๙๔	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๒๓๒,๒๐๐.๐๐		
			สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยตารางเมตรละ **บาท**

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นานวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง ชั้น ๓ ขนาดปากคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๗.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ ๐๔/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

ราคาน้ำมัน ๑๘.๖๔ บาท/ลิตร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดดิน	๑๗๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๗๒	๒,๘๔๒.๔๐	๒,๘๔๒.๔๐	ขุดลอกยาว ๒๘๕.๐๐ ม.
๒	งานรื้อท่อกลม คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๘๒.๐๐	เมตร	-	-	๑๖๐.๐๐	๑๓,๑๒๐.๐๐	๑๓,๑๒๐.๐๐	
๓	งานวางท่อกลม คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๘๒.๐๐	เมตร	-	-	๖๕๘.๙๕	๕๔,๐๓๓.๙๐	๕๔,๐๓๓.๙๐	
๔	งานวางท่อกลม คสล. อัดแรงชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ เมตร	๗๘.๐๐	เมตร	๑,๑๐๐.๔๕	๘๕,๘๓๕.๑๐		-	๘๕,๘๓๕.๑๐	
๕	งานบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อกลม Ø ๑.๐๐ เมตร	๒.๐๐	บ่อ	๖,๙๕๖.๑๐	๑๓,๙๑๒.๒๐	-	-	๑๓,๙๑๒.๒๐	
๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย						
	รวมค่าต้นทุนงาน							๑๖๙,๗๔๓.๖๐	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)