การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 698,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ บ้านเปาะเส้ง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
   .....-.....
   .....-.....
   .....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1. นายศุภกร สุภารี
   2. นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ
   3. นายเอกชัย ลิงาลาห์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระกักเก็บน้ำบ้านเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ และประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **ตามแบบ** เลขที่ - / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 19 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	510,595.50	1.3678	698,392.52	
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.				
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			698,392.52	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**698,000.00**	
	ตัวอักษร	**หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้องาน **2,970.00** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **235.02** บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ)
จพง.สาธารณสุขชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกชัย ลิงาลาห์)
นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดประมาณราคาเป็นราคากลาง

โครงการ ขุดลอกสระกักเก็บน้ำบ้านเปาะเส้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขนาดความกว้าง 15.00 ม. ความยาว 198.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 5.00 ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
	รายละเอียดงานส่วนที่ 1.					
1	**งานเตรียมพื้นที่**					ราคาน้ำมัน
	1.1 งานถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	อำเภอเมืองยะลา
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	1,500.00	ตร.ม.	2.51	3,765.00	ดีเซล 23.49 บาท/ลิตร
	1.3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	เบนซิล - บาท/ลิตร
2	**งานดิน**					
	2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	ความกว้าง 15.00 ม.
	2.2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	14,850.00	ลบ.ม.	25.99	385,951.50	ความยาว 198.00 ม.
	2.3 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	ความลึก 5.00 ม.
	ดินถมบดอัดแน่น 85 %					หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
	2.4 งานปรับแต่งดินขุด (ตันสระ)	14,850.00	ลบ.ม.	8.14	120,879.00	2,970.00 ตร.ม.
					510,595.50	