การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ตำบลเปาะเส้ง บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔
.....-.....
.....-.....
.....-.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.นายศุภกร สุภารี
๒.นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ
๓.นายเอกชัย ลิงาลาห์

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหลึก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ และประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **ตามแบบ** เลขที่ - / 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 19 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,001,666.93	1.3784	1,380,697.70	
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.			-	
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,380,697.70	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**1,380,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้องาน **1,960.00** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **704.08** บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ)

จพง.สาธารณสุขชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

รายการประมาณราคาเป็นราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปาะเส้ง ม. 1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 490.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,960.00 ตร.ม.

(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
1	**งานเตรียมพื้นที่**							
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	900.00	ตร.ม.	-	-	1.70	1,530.00	1,530.00
2	**งานพื้นทาง คสล.**							
	2.1 งานดินลูกรังปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	196.00	ลบ.ม.	313.09	61,365.64	15.00	2,940.00	64,305.64
	2.3 งานคอนกรีต st 240 ksc	294.00	ลบ.ม.	2,682.24	788,578.56	80.00	23,520.00	812,098.56
	2.4 งานเหล็ก wire mesh	1,960.00	ตร.ม.	22.43	43,962.80	5.00	9,800.00	53,762.80
	ศก. 4 มม. @ 0.25 x 0.25 ม.							
	2.5 งานเหล็ก dowel ศก. 12 มม. (RB)	-	ตัน	-	-	-	-	-
	2.6 งานเหล็ก dowel ศก. 15 มม. (RB)	1.15	ตัน	18,778.04	21,594.75	3,000.00	3,450.00	25,044.75
	2.7 งานไม้แบบขนาด 6 นิ้ว	58.80	ตร.ม.	288.00	16,934.40	-	-	16,934.40
	2.8 งานประกอบติดตั้งไม้แบบ	147.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,410.00	4,410.00
	2.9 งานตะปูขนาด 3 นิ้ว	17.00	กก.	36.45	619.65	-	-	619.65
	2.10 งานยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	30.00	150.00	-	-	150.00
	2.11 งานท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	49.53	198.12	-	-	198.12
	2.12 งานลูกรังไหล่ทาง	73.50	ลบ.ม.	247.66	18,203.01	60.00	4,410.00	22,613.01
3	**งานวางท่อลอดกลม**							
	3.1 งานท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
						รวมเป็นเงิน		**1,001,666.93**