การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
   .....-.....
   .....-.....
   .....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1. นางสาวสมศรี มุสิกศิริ
   2. นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ
   3. นายเอกชัย ลิงาลาห์

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านซือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	1,491,610.00	1.2726	1,898,222.88	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,000.00		3,000.00	45 วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,901,222.88**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,900,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงานกว้าง จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านซือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	งานก่อสร้างและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (แบบแชมเปน)	1.00	ชุด	269,500.00	269,500.00	115,500.00	115,500.00	385,000.00	
	ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15.00 ม.								
2	งานเตรียมพื้นที่พร้อมก่อสร้างงานฐานหอถังเก็บน้ำ (แบบแชมเปน)	เหมารวม	-	-	-	-	-	98,000.00	
3	งานติดตั้งระบบควบคุมน้ำเต็มของหอถัง (สวิชเฟสเซอร์)	1.00	ชุด	5,950.00	5,950.00	2,550.00	2,550.00	8,500.00	
4	งานดำเนินงาน								
	4.1 งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นนิ้ว ความลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ม.	80.00	ม	-	-	2,300.00	184,000.00	184,000.00	
	โดยใช้เครื่องมือในการเจาะชนิดสำหรับการเจาะหิน								
	4.2 งานท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	18.00	ท่อน	1,850.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
	4.3 งานท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง PVC ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	2.00	ท่อน	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	4.4 งานท่อดักตะกอน PVC ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	4.5 งานโคลนผง (Bentonite)	15.00	ถุง	1,350.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	4.6 งานกรวดตัดขนาด 1/4 ,3/8 นิ้ว	3.00	ลบ.ม.	2,530.00	7,590.00	-	-	7,590.00	
	4.7งานน้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	2.00	กป.	325.00	650.00	-	-	650.00	
	4.8 ค่าแรงงานดำเนินการรงานท่อฯ	เหมารวม	-	-	-	-	-	6,000.00	
	4.9 งานพื้น คสล. ปิดปากบ่อบาดาล	เหมารวม	-	-	-	-	-	3,500.00	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ปริมาณงานกว้าง จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านซือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
5	งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 100 x 180 ซม. ความจุ	1.00	ชุด	245,000.00	245,000.00	105,000.00	105,000.00	350,000.00	
	1,060 ลิตร ประกอบด้วย ทรายกรองคัดเบอร์ สารกรองคาร์บอน								
	แมงกานิสและแอนทราฤซด์ ซึ่งคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็ก ตะกอน								
	กลิ่น สี และสารแขวงลอยเจือปนมากับน้ำ								
6	งานติดตั้งนห้าวาล์วเครื่องกรอง ชนิดซัตเตอร์ฟลาย ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	224,000.00	22,400.00	9,600.00	9,600.00	32,000.00	
7	งานฐาน คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม. (เพื่อวางเครื่องกรองน้ำ	1.00	ฐาน	6,650.00	6,650.00	2,850.00	2,850.00	9,500.00	
	สแตนเลส)								
8	งานติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	33,600.00	33,600.00	14,400.00	14,400.00	48,000.00	
9	งานติดตั้งระบบควบคุมน้ำเต็ม น้ำแห้ง ในบ่อบาดาล (แบบอัตโนมัติโฟลวิส)	1.00	ชุด	19,530.00	19,530.00	8,370.00	8,370.00	27,900.00	
10	งานติดตั้งประตูน้ำแบบพวงมาลัย (ชนัดทองเหลือง) ขนาด 3 นิ้ว	5.00	ชุด	2,450.00	12,250.00	1,050.00	5,250.00	17,500.00	
11	งานติดตั้งประตูน้ำแบบพงงมาลัย (ชนดทองเหลือง) ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ชุด	1,295.00	6,475.00	555.00	2,775.00	9,250.00	
12	งานเดินระบบท่อเมนต์จ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 8.5 มม.	700.00	เมตร	135.00	94,500.00	50.00	35,000.00	129,500.00	
13	งานเคลียร์และถมดินปรับพื้นที่บริเวณทำการก่อสร้าง	เหมารวม	-	-	-	-	-	80,000.00	
14	งานระบบสายไฟฟ้า สายเมนต์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
15	งานเสาไฟสำหรับพาดสาย (ชนิดเหล็กกลม ศก. 2.5 นิ้ว)	7.00	ต้น	1,260.00	8,820.00	500.00	3,500.00	12,320.00	
16	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	เหมารวม	-	-	-	-	-	8,000.00	
17	งานวัสดุและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ฯลฯ	เหมารวม	-	-	-	-	-	10,000.00	
	รวมวัสดุสิ่งของ + ค่าแรงงาน							**1,491,610.00**	