ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร
หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๕๘,๕๐๐.๐๐

๕. บันชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมูฮัมหมัดมุคตาร ยูโซ๊ะ

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายโมหำหมัด โด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภทโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ - /๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ราคาน้ำมัน ๒๗.๒๙ บาท/ลิตร

ประมารตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๔๓,๒๒๖.๗๓	๑.๓๕๓๖	๕๘,๕๑๑.๗๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๕%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘,๕๑๑.๗๐	**รวมระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๘,๕๐๐.๐๐		
	ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					

(ลงชื่อ)...ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมูฮัมหมัดมุคตาร ยูโซ๊ะ)

(ลงชื่อ)...กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอฟรี เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)...กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบูเก๊ะยือแร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ -/2564

หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

คำนวณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง (นายโมหำหมัด โด)

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)
1	งานวางท่อกลม คสล.ø 1.00 เมตร	12.00	เมตร	-	-	63.44	761.28	761.28
2	งานรื้อท่อกลม คสล.ø 1.00 เมตร	12.00	เมตร	-	-	638.10	7,657.20	7,657.20
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc 240 ksc	6.00	ลบ.ม.	3,200.00	19,200.00	306.00	1,836.00	21,036.00
4	งานเหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20 x 0.20 เมตร	40.00	ตร.ม.	27.20	1,080.00	5.00	200.00	1,280.00
5	งานไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	139.23	334.15	-	-	334.15
6	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	410.08	820.16	99.00	198.00	1,018.16
7	ดินลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	297.35	8,920.20	-	-	8,920.00
8	เหล็ก Dowel bar เหล็กเส้นกลม	0.09	ตัน	19,532.71	1,757.94	3,300.00	462.00	2,219.94
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							**43,226.73**
	(-เงินสี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-)							

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมูฮัมหมัดมุคตาร ยูโซ๊ะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)