แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๒๖๖,๗๓๗.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตันหยงแบเลาะ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๑,๒๐๙,๕๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายซอพีร์ เจะสนิ

๖.๒ นายโมหำหมัด โด

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ตั้ง สายต้นหยงแปลาย หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๑๐/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

ทำขึ้นราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๑,๖๙๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๖๘	๙,๖๒๑.๙๒	๙,๖๒๑.๙๒	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ เมตร)	๗๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๙๙	๒๘,๗๙๗.๒๓	๙๙.๐๐	๗,๖๒๓.๐๐	๓๖,๔๒๐.๒๓	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' ๒๔๐ ksc	๒๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๐๐	๖๕๘,๓๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๗๐,๖๘๖.๐๐	๗๒๙,๐๓๖.๐๐	
๔	งานเหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๑,๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๒๐	๔๑,๘๘๘.๐๐	๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๔๙,๕๘๘.๐๐	
๕	งาน Dowel Bar RB ๑๕ มม.	๐.๘๕	ตัน	๒๐,๑๘๖.๙๒	๑๗,๑๕๘.๘๘	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๘๐๕.๐๐๐๐	๑๙,๙๖๓.๘๘	
๖	งานไหล่ทาง	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๕๙	๔,๕๑๓.๒๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๑๓.๒๙	
๗	งานไม้แบบ	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓๙.๒๓	๑๖,๐๑๑.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๑๑.๔๕	
๘	งานแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๓๘๕.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑.๙๔	๘,๔๔๖.๙๐	๘,๔๔๖.๙๐	
๙	งานปูผิว + แต่งผิว	๑,๕๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๔๖	๑๙,๑๘๘.๔๐	๑๙,๑๘๘.๔๐	
	รวมค่าต้นทุนงาน							**๘๙๒,๗๙๐.๐๗**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นานวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๑๐/๒๕๖๒

ประเภทงาน ทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เส้นทางสาย ตันหยงแบเลาะ **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๘๙๒,๗๙๐.๐๗	๑.๓๕๔๘	๑,๒๐๙,๕๕๑.๙๙	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการ			ภาระผู้รับจ้าง	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**๑,๒๐๙,๕๕๑.๙๙**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๑,๒๐๙,๕๐๐.๐๐**		
หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน						

เฉลี่ยต่อตารางเมตร ๗๘๕.๓๙ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นานวิโรจน์ ขุนแผ้ว