ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๓๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๑,๓๖๗,๒๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๒ นางจงดี มะลิสุวรรณ์

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** -/๒๕๖๒

ประเภทงาน ชลประทาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

สถาที่ตั้ง บ้านเปาะเส้ง **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๑,๐๐๗,๔๗๐.๙๒	๑.๓๕๖๓	๑,๓๖๖,๔๓๒.๘๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	๑		๘๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
๓	ป้ายโครงการ	๑		ภาระผู้รับจ้าง	- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**๑,๓๖๗,๒๓๒.๘๐**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๑,๓๖๗,๒๐๐.๐๐**		
หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน						

เฉลี่ยต่อเมตร ๔,๒๘๕.๘๙ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจงดี มะลีสุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

สถานที่ตั้ง บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๒ /๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานฝาคู/๑ ฝา								
๑	คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc	๐.๐๐๓	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๐๐	๘.๕๕	๓๐๖.๐๐	๐.๙๒	๙.๔๗	
๒	งานเหล็กเสริม Ø ๙ มม.	๐.๐๐๒	ตัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๘.๒๐	๔๘.๒๐	
๓	งานเหล็กฉาก ๔๐x๔๐x๔ มม.	๒.๐๐	ม.	๗๓.๒๐	๑๔๖.๔๐	๘.๐๐	๑๖.๐๐	๑๖๒.๔๐	
๔	งานไม้แบบ	๐.๒๐	ตร.ม.	๑๓๙.๒๓	๒๗.๘๕	๑๓๓.๐๐	๒๖.๖๐	๕๔.๔๕	
	ราคาต้นทุนต่อฝา							๒๗๔.๕๑	
	ความยาวทั้งหมด ๓๑๙ เมตร	๓๑๙.๐๐	ม.	๒,๔๗๒.๓๖				๗๘๘,๖๘๓.๒๖	
	จำนวนฝาทั้งหมด ๗๙๗ ฝา	๗๙๗.๐๐	ฝา	๒๗๔.๕๑				๒๑๘,๗๘๗.๖๖	
	รวมค่าต้นทุนงาน							**๑,๐๐๗,๔๗๐.๙๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจงดี มะลิสุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร

สถานที่ตั้ง บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๒ /๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการคำนวณราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานคูระบายน้ำ/๑ เมตร								
๑	งานดินขุดถมกลับ	๑.๔๕	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๔๘	๒๖.๘๐	๒๖.๘๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๐	ลบ.ม.	๓๔๗.๖๖	๓๔.๗๗	๙๙.๐๐	๙.๙๐	๔๔.๖๗	
๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๐๕	ลบ.ม.	๑,๕๒๓.๔๑	๗๖.๑๗	๓๐๖.๐๐	๑๕.๓๐	๙๑.๔๗	
๔	งานไม้แบบ	๑.๖๔	ตร.ม.	๑๓๙.๒๓	๒๒๘.๓๔	๑๓๓.๐๐	๒๑๘.๑๒	๔๔๖.๔๖	
๕	คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc	๐.๒๗	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๐๐	๗๖๙.๕๐	๓๐๖.๐๐	๘๒.๖๒	๘๕๒.๑๒	
๖	งานเหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๐.๐๐๗	ตัน	๒๑,๔๒๕.๒๓	๑๔๙.๙๘	๔,๑๐๐.๐๐	๒๘.๗๐	๑๗๘.๖๘	
๗	งานเหล็กเสริม Ø ๙ มม.	๐.๐๒๖	ตัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๖.๖๐	๖๒๖.๖๐	
๘	งานลวดผูกเหล็ก	๑.๑๐	กก.	๓๙.๒๕	๔๓.๑๘	-	-	๔๓.๑๘	
๙	งานเหล็กฉาก ๔๐x๔๐x๔ มม.	๒.๐๐	ม.	๗๓.๒๐	๑๔๖.๔๐	๘.๐๐	๑๖.๐๐	๑๖๒.๔๐	
	รวมค่าต้นทุนต่อความยาว ๑ เมตร							**๒,๔๗๒.๓๖**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจงดี มะลิสุวรรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)