แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ถมดินสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ๔/๑๐ ตรว. หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**

ถมดินสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ๔/๑๐ ตารางวา (สูงตามแบบกำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๑,๑๖๔,๔๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๒ นายโมหำหมัด โด

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภทงาน ถมดินสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ๔/๑๐ ตารางวา สูงตามแบบกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ /๒๕๖๓

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานดิน	๘๔๒,๔๔๐.๖๔	๑.๓๘๒๒	๑,๑๖๔,๔๒๑.๔๕	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง			ภาระผู้รับจ้าง	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
๓	ป้ายโครงการ				- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวม	**๑,๑๖๔,๔๒๑.๔๕**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**๑,๑๖๔,๔๐๐.๐๐**		
หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ ถมดินสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓ ๔/๑๐ ตารางวา สูงตามแบบกำหนด **แบบเลขที่** ๐๑ /๒๕๖๓

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่	๕,๒๒๘.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๖๖	๘,๖๗๘.๔๘	๘,๖๗๘.๔๘	
๒	งานดินถม	๕,๕๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๓๙	๘๓๓,๗๖๒.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓๓,๗๖๒.๑๖	
	รวมค่าต้นทุนงาน							๘๔๒,๔๔๐.๖๔	

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอฟีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว