การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ (ภายใน อบต.เปาะเส้ง)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๐๐๐.-บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ (ภายใน อบต.เปาะเส้ง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวสมศรี มุสิกศิริ
๒. นายเอกชัย ลิงาลาห์
๓. นางสาวกอบกุล ราชแก้ว

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา

โครงการ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ (ภายใน อบต.เปาะเส้ง)

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำฯ	377,248.75	1.2726	480,086.75	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,750.00	-	3,750.00	วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**483,836.75**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**483,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)

ปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกอบกุล ราชแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดราคากลาง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ (ภายใน อบต.เปาะเส้ง) ปร.4

ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการฯ	เหมารวม	-	-	-	-	-	2,000.00	
2	**งานดำเนินการ**								
	1.1 งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (สแตนเลส) ขนาด ศก. 100 x 180 ซม.	1	ชุด	196,000.00	196,000.00	84,000.00	84,000.00	280,000.00	
	จำนวน 1,060 ลิตร ประกอบด้วยทรายกรองคัดเบอร์สารกรอ คาร์บอน								
	และแอนไซค์ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็ก ตะกอน,								
	แมงกานิส,กลิ่นสีและสารแขวนลอยที่เอปนมากับน้ำเพื่อให้ได้ที่ใสสะอาด								
	2.2 งานติดตั้งหน้าวาล์วเครื่องกรองใช้บอลวาล์วขนิดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	9,600.00	9,600.00	32,000.00	
	2.3 งานฐาน คสล. สำหรับวางเครื่องกรองน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 x0.20 ม.	1.00	ฐาน	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00	
3	**งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ**	500 ม.							
	3.1 งานขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำ ขนาด ศก. 2 นิ้ว	125	ท่อน	242.99	30,373.75	15.00	1,875.00	32,248.75	
	3.2 งานกาวและวัสดุอื่นๆ	เหมารวม	-	-	-	-	-	1,000.00	
	3.3 งานขุดดินพร้อมฝังกลบ	500	ม	-	-	-	-	15,000.00	
	รวมวัสดุสิ่งของและแรงงาน							**377,248.75**	