การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐,๐๐๐.-บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

.....-.....

.....-.....

.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร สุภารี

๒. นายเอกชัย ลิงาลาห์

๓. นางชูไบดะห์ จินตรา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราค

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา

โครงการ โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและขยายท่อเมนต์	562,937.50	1.2726	716,394.26	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,750.00	-	3,750.00	วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**720,144.26**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**720,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางซูไบดะห์ จินตรา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ปร.4

ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	**งานดำเนินการ**								
	1.1 งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (สแตนเลส) ขนาด ศก. 100 x 180 ซม.	1	ชุด	196,000.00	196,000.00	84,000.00	84,000.00	280,000.00	
	จำนวน 1,060 ลิตร ประกอบด้วยทรายกรองคัดเบอร์สารกรอ คาร์บอน								
	และแอนไซค์ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็ก ตะกอน,								
	แมงกานิส,กลิ่นสีและสารแขวนลอยที่เอปนมากับน้ำเพื่อให้ได้ที่ใสสะอาด								
	2.2 งานติดตั้งหน้าวาล์วเครื่องกรองใช้บอลวาล์วชนิดเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	9,600.00	9,600.00	32,000.00	
	2.3 งานสารคลอรีน	1	ถัง	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	2.4 งานฐาน คสล.สำหรับวางเครื่องกรองน้ำ ขนาด 2.00 X 2.00 x 0.20 ม.	1	ฐาน	10,500.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	15,000.00	
	2.5 งานอุปกรณ์ประปา	เหมารวม	-	-	-	-	-	25,000.00	
2	งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ								
	2.1 งานขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำ	1 กม.							
	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	250	ท่อน	560.75	140,187.50	15.00	3,750.00	143,937.50	
	2.2 งานขุดดินพร้อมฝังกลบ	2,000	ม.	-	-	30.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมวัสดุสิ่งของและแรงงาน							**562,937.50**	