## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง .**

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

๖.๓ นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๙

**ที่** ยล ๗๕๕๐๓/ - **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จำนวน ๑ โครงการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการจัดจ้างรายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ แนบแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
๖ มี.ค. ๒๕๖๑

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๐๖๑๐๖

**ที่** ตง ๗๕๕๐๗/ - **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและกรุงเทพมหานคร และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว) (นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๔ /๒๕๖๐

**ประเภทโครงการ** ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็น PARA Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

**เส้นทางสาย** ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

**ประมาณการตามแบบ ปร.๔** จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Facter F | รวมค่า ก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ราคาค่างานต้นทุนงานทาง | ๙๔,๒๐๔.๘๐ | ๑.๓๕๔๘ | ๑๒๗,๖๒๘.๖๖ | - เงินล่วงหน้าจ่าย | - |
| ๒ | ป้ายโครงการ | | | ภาระผู้รับจ้าง | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | ๖% |
| | | | | | - ภาษี | ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก | ๑ |
| | | | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | **๑๒๗,๖๒๘.๖๖** | รวมระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน |
| | | | | คิดเป็นเงินประมาณ | **๑๒๗,๐๐๐.๐๐** | |
| **หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน** | | | | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา** ปร.๔ แผ่นที่

**กลุ่มงาน** ทาง

**ชื่อโครงการ** ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็น PARA Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

**สถานที่ตั้ง** ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๔ /๒๕๖๑

**คำนวณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| ๑ | งานปรับปรุงโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | ๑.๑ Skin Patch | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | ๑.๑ Deep Patch | - | ตร.ม. | - | ๐ | - | - | - | |
| ๒ | งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต | | | | | | | | |
| | ๒.๑ Pime Coat | | ตร.ม. | | | | | | |
| | ๒.๒ Tack Coat | ๓๒๐.๐๐ | ตร.ม. | ๔.๒๖ | ๑,๓๖๓.๒๐ | ๖.๙๑ | ๒,๒๑๑.๒๐ | ๓,๕๗๔.๔๐ | |
| | ๒.๓ PARA Asphaltic Concrete | | ตร.ม. | | | | | | |
| | - PARA Asphaltic Concrete (บน Prime Coat) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| | - PARA Asphaltic Concrete (บน Tack Coat) | ๓๒๐.๐๐ | ตร.ม. | ๒๕๕.๔๙ | ๘๑,๗๕๖.๘๐ | ๑๑.๙๘ | ๓,๘๓๓.๖๐ | ๘๕,๕๙๐.๔๐ | |
| ๓ | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | |
| | ๓.๑ สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง ๐.๑๐ เมตร ๓ เส้น | ๑๘.๐๐ | ตร.ม. | ๒๘๐.๐๐ | ๕,๐๔๐.๐๐ | - | - | ๕,๐๔๐.๐๐ | |
| ๔ | ป้ายโครงการ | | | อยู่ในภาระผู้รับจ้าง | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | **๙๔,๒๐๔.๘๐** | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)