ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๓๖๗,๐๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

๖.๓ นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๙

ที่ ยล ๗๕๕๐๓/ - **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟันติกคอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๐๔๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟันติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จำนวน ๑ โครงการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟันติกคอนกรีต ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการจัดจ้างรายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ แนบแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(/) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(/) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๖ มี.ค. ๒๕๖๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๐๖๑๐๖

ที่ ตง ๗๕๕๐๓/ - **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๐๔๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลาและกรุงเทพมหานคร และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว) (นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(/) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(/) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๓ /๒๕๖๑

ประเภทโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็น PARA Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

เส้นทางสาย ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๒๗๐,๙๐๘.๘๐	๑.๓๕๔๘	๓๖๗,๐๒๗.๒๔	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการ			ภาระผู้รับจ้าง	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**๓๖๗,๐๒๗.๒๔**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน
				คิดเป็นเงินประมาณ	**๓๖๗,๐๐๐.๐๐**	
สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ แผ่นที่

กลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรจาก คสล. เป็น PARA Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

สถานที่ตั้ง ซอยกูโบร์เจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๓ /๒๕๖๑

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	๑.๑ Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	๑.๑ Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
๒	งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต								
	๒.๑ Pime Coat		ตร.ม.						
	๒.๒ Tack Coat	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๔.๒๖	๓,๙๑๙.๒๐	๖.๙๑	๖,๓๕๗.๒๐	๑๐,๒๗๖.๔๐	
	๒.๓ PARA Asphaltic Concrete		ตร.ม.						
	- PARA Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๕.๔๙	๒๓๕,๐๕๐.๘๐	๑๑.๙๘	๑๑,๐๒๑.๖๐	๒๔๖,๐๗๒.๔๐	
๓	งานตีเส้นจราจร								
	๓.๑ สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง ๐.๑๐ เมตร ๓ เส้น	๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	-	-	๑๔,๕๖๐.๐๐	
๔	ป้ายโครงการ			อยู่ในภาระผู้รับจ้าง					
	รวมค่างานต้นทุน							**๒๗๐,๙๐๘.๘๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)