แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (บ้านจือง๊า - สือโม)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร ความหนา 0.60 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ 6,500.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านจือง๊า - สือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง	1,492,588.50	1.3784	2,057,383.99	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,750.00	-	3,750.00	90 วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**2,061,133.99**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**2,060,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินสองล้านหกหมื่นบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ **321.88** **บาท/ จุด**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (บ้านจือง1 - สือโม) ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,300.00 เมตร ความหนา 0.60 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ 6,500.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือง1 - สือโม หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	1.1 งานเตรียมพื้นที่	6,500.00	ตร.ม.	-	-	1.32	8,580.00	8,580.00	
2	**งานพื้นทาง**								
	2.1 ค่าดำเนินการฯ (ลูกรัง)								
	- ค่าขุด - ค่าขน	3,900.00	ลบ.ม.	-	-	29.26	114,114.00	114,114.00	
	- ค่าผสม (ผสมกับวัสดุอื่น)	-	-	-	-	-	-	-	
	- ค่าบดทับ	3,900.00	ลบ.ม.	-	-	43.94	171,366.00	171,366.00	
	- ค่าขนส่งลูกรัง 39.77 ลบ.ม. ระยะทาง 15 กม. รถบรรทุก 10 ล้อ	5,850.00	กม.	-	-	39.77	232,654.50	232,654.50	
	น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน พื้นที่ราบ								
3	**งานวัสดุ**								
	3.1 ค่าลูกรัง	3,900.00	ลบ.ม.	247.66	965,874.00	-	-	965,874.00	
	รวมวัสดุสิ่งของ + ค่าแรงงาน							**1,492,588.50**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (บ้านจือง๊า - สือโม)
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2	วงเงินที่ได้รับการจัดสรร	2,060,000.- บาท
3	ลักษณะงาน	
4	ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
5	บัญชีประมาณราคา	
	5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5	
	5.2	
	5.3	
	5.4	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	6.1 นายศุภกร สุภารี	
	6.2 นายเอกชัย ลิงาลาห์	
	6.3 นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร	