การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

.....-.....

.....-.....

.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร สุภารี

๒. นายเอกชัย ลิงาลาห์

๓. นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราค

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา

โครงการ โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและขยายท่อเมนต์	365,575.00	1.2726	465,230.76	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,750.00	-	3,750.00	วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**468,980.76**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**468,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

รายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงและขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ปร.4

ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตันหยงแบเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	**งานดำเนินการ**								
	1.1 งานสารคลอรีน	1	ถัง	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	1.2 งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1	บ่อ	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	1.3 งานติดตั้งชุดอิเลคตรกันน้ำแห้ง,น้ำเต็ม	3	ชุด	3,150.00	9,450.00	1,350.00	4,050.00	13,500.00	
	1.4 งานอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์ประกอบ	เหมารวม	-	-	-	-	-	15,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ								
2	**งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ**								
	2.1 งานขยายท่อเมนต์จายน้ำ	2 กม.							
	ขนาด ศก. 2 นิ้ว	250	ท่อน	242.99	60,747.50	15.00	3,750.00	64,497.50	
	ขนาด ศก. 3 นิ้ว	125	ท่อน	560.75	70,093.75	15.00	1,875.00	71,968.75	
	ขนาด ศก. 4 นิ้ว	125	ท่อน	901.87	112,733.75	15.00	1,875.00	114,608.75	
	2.2 งานกาวและวัสดุอื่นๆ	เหมารวม	-	-	-	-	-	2,000.00	
	2.3 งานขุดดินพร้อมฝังกลบ	2000	ม.	-	-	30.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมวัสดุสิ่งของและแรงงาน							**365,575.00**	