การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๒,๐๐๐.- บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านจือง๊า หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑ แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

.....-.....

.....-.....

.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศุภกร สุภารี

๒. นายเอกชัย ลิงาลาห์

๓. นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราค

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่วนโยธา

โครงการ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านจือง า หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2558

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์	706,468.75	1.2726	899,052.13	ระยะเวลาดำเนินการ
2	งานป้ายโครงการฯ	3,750.00	-	3,750.00	วัน
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงาน 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**902,802.13**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**902,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินเก้าแสนสองพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

รายการประมาณการ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมขยายท่อเมนต์

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือง่า หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คำนวนราคา ส่วนโยธา องคการบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานดำเนินการ**								
	1.1 งานเครียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	เหมารวม						3,000.00	
2	**งานดำเนินการ**								
	2.1 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (แสตนเลส) ขนาด 100 x180 ซม.บรรจุสารกรอง	1	ชุด	196,000.00	196,000.00	84,000.00	84,000.00	280,000.00	
	จำนวน 1,060 ลิตร ประกอบด้วย ทรายกรองคัดเบอร์ สารกรองคาร์บอน,								
	แมงกานิสและแอนทราไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็ก, ตะกอน								
	กลิ่น,สี และ สารแขวงที่ลอยเจือปนมากับน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาด								
	2.2 งานติดตั้งหน้าวาล์วเครื่องกรอง ขนาด 3 นิ้ว	1	ชุด	22,400.00	22,400.00	9,600.00	9,600.00	32,000.00	
	2.3 งานติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ขนาด 3,000 ลิตร	3	ชุด	14,700.00	44,100.00	6,300.00	18,900.00	63,000.00	
	2.4 งานติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	13,650.00	27,300.00	5,850.00	11,700.00	39,000.00	
	2.5 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ควบคุมปั๊มน้ำห่อยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	7,500.00	7,500.00	25,000.00	
	2.6 งานติดตั้ง ปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ลงปั๊ม	1	ชุด	34,300.00	34,300.00	14,700.00	14,700.00	49,000.00	
	2.7 งานติดตั้งปั๊มคลอรีนและถังคลอรีน ขนาด 200 ลิตร	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	10,500.00	10,500.00	35,000.00	
	2.8 งานสารคลอรีน	1	ถัง	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	2.9 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ (ชนิดเหล็ก) ควบคุมปั๊มซัมเมอร์ส โฟสวิทส์	1	ชุด	20,300.00	20,300.00	8,700.00	8,700.00	29,000.00	
	2.10 งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1	ชุด			17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	2.11 ติดตั้งระบบลูกลอยอีเลคโตรกันน้ำแห้งและน้ำเต็ม	3	ชุด	3,150.00	9,450.00	1,350.00	4,050.00	13,500.00	
	2.12 งานอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบ	เหมารวม						25,000.00	

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
3	**งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ**	500	ม.						
	3.1 งานขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำ ขนาด ศก. 2 นิ้ว	125	ท่อน	560.75	70,093.00	15.00	1,875.00	71,968.75	
	3.2 งานกาวและวัสดุอื่นๆ	เหมารวม						2,000.00	
	3.2 งานขุดดินพร้อมฝั่งกลบ	500	ม.			30.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมวัสดุสิ่งของ + ค่าแรง							**706,468.75**	