แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๗๓๒,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร
ลึก ๐.๕๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๗๓๐,๕๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๒ นายโมหำหมัด โด

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร.๐๗๓-๒๙๙๘๐๙ โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๔-๕

ที่ ยล ๗๕๒๐๓/ **วันที่** ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๑๑๖ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาค ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา เดือนเมษายน ๒๕๖๒ และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๖ / ๒๕๖๒

ประเภทงาน ชลประทาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

สถาที่ตั้ง ซอยสุงา **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๕๔๓,๑๗๗.๒๒	๑.๓๔๕	๗๓๐,๕๗๓.๓๖	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการ			ภาระผู้รับจ้าง	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**๗๓๐,๕๗๓.๓๖**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๗๓๐,๕๐๐.๐๐**		
เจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน						

เฉลี่ยต่อเมตร ๓,๖๗๐.๘๕ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ตั้ง ซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๖ /๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานดินขุด	๒๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๘๗	๔,๑๕๑.๔๐	๔,๑๕๑.๔๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๘.๘๔	๓,๗๘๘.๔๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔,๗๗๘.๔๐	
๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๔๑.๗๙	๑๕,๔๑๗.๙๐	๓๙๘.๐๐	๓,๙๘๐.๐๐	๑๙,๓๙๗.๙๐	
๔	งานไม้แบบ	๓๔๘.๐๐	ตร.ม.	๑๓๙.๒๓	๔๘,๔๕๒.๐๔	๑๓๓.๐๐	๔๖,๒๘๔.๐๐	๙๔,๗๓๖.๐๔	
๕	คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc	๔๙.๙๕	ลบ.ม.	๒,๘๕๐.๐๐	๑๔๒,๓๕๗.๕๐	๓๐๖.๐๐	๑๕,๒๘๔.๗๐	๑๕๗,๖๔๒.๒๐	
๖	งานเหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๑.๒๖	ตัน	๒๒,๘๙๗.๒๐	๒๘,๘๕๐.๔๗	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๑๖๖.๐๐	๓๔,๐๑๖.๔๗	
๗	งานเหล็กเสริม Ø ๙ มม.	๖.๑๒	ตัน	๒๑,๒๑๔.๙๖	๑๒๙,๘๓๕.๕๖	๔,๑๐๐.๐๐	๒๕,๐๙๒.๐๐	๑๕๔,๙๒๗.๕๖	
๘	งานลวดผูกเหล็ก	๒๐๓.๐๐	กก.	๓๙.๒๕	๗,๙๖๗.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๖๗.๗๕	
๙	งานเหล็กฉาก ๔๐x๔๐x๔ มม.	๑๓๔.๐๐	เส้น	๔๓๙.๒๕	๕๘,๘๕๙.๕๐	๕๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๖๕,๕๕๙.๕๐	
	รวมค่าต้นทุนงาน							**๕๔๓,๑๗๗.๒๒**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

((นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)