บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๙

ที่ ยล ๗๕๕๐๓/ - **วันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๒๙๘ /๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการจัดจ้าง รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ แนบแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๖๓๖,๙๘๑.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๑,๔๑๖,๑๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

๖.๓ นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร.๐๗๓-๒๙๙๘๐๙ โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๖

ที่ ตง ๗๕๕๐๗/ - **วันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๒๙๘ /๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีในราคาสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้สืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง ใช้ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เงินล่วงหน้า จ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๔๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๑

ประเภทงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถาที่ตั้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๑,๑๑๔,๓๕๔.๒๐	๑.๒๗๐๘	๑,๔๑๖,๑๒๑.๓๑	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
๒	ป้ายโครงการ			ภาระผู้รับจ้าง	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**๑,๔๑๖,๑๒๑.๓๑**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๑,๔๑๖,๑๐๐.๐๐**		
หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	อาคารเอนกประสงค์								
๑	**หมวดงานดินขุด**								
	- งานขุด	๑๕.๐๐	ม^{๓}	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	
	- ทรายรองพื้น	๕.๐๐	ม^{๓}	๔๓๕.๓๐	๒,๑๗๖.๕๐	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๖๗๑.๕๐	
	รวม (๑)				-			**๔,๕๔๖.๕๐**	
๒	หมวดงานโครงสร้าง				-				
	- เสาเข็ม ครอ.๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐	๑๕.๐๐	ต้น	๑,๘๓๐.๐๐	๒๗,๔๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๔๕๐.๐๐	สืบราคา
	- เสาเข็ม ครอ.๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๖.๐๐	๔.๐๐	ต้น	๑,๓๓๘.๐๐	๕,๓๕๒.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๓๕๒.๐๐	สืบราคา
	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๕๕.๐๐	ม^{๓}	๓,๒๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒๑,๕๐๕.๐๐	๑๙๗,๕๐๕.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลม (SR - ๒๔) Ø ๖ มม	๐.๔๙	ตัน	๒๓,๒๔๙.๔๑	๑๑,๓๙๒.๒๑	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๙.๐๐	๑๓,๔๐๑.๒๑	
	- เหล็กเส้นกลม (SR - ๒๔) Ø ๙ มม	๐.๖๔	ตัน	๒๑,๔๒๖.๙๘	๑๓,๗๑๓.๒๗	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๖๒๔.๐๐	๑๖,๓๓๗.๒๗	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๑๒ มม	๒.๐๐	ตัน	๒๑,๔๕๒.๐๙	๔๒,๙๐๔.๑๘	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๔.๑๘	
	- เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๑๖ มม	๐.๖๐	ตัน	๑๙,๙๗๘.๓๘	๑๑,๙๘๗.๐๓	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๓,๙๖๗.๐๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๑๐.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๔,๑๑๑.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๑๑.๘๐	
	- พื้นสำเร็จรูป ๓๐๐ Kg/m	๖๓.๐๐	ม^{๒}	๒๘๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๙,๒๑๕.๐๐	สืบราคา
	- เหล็ก wire mash ๒๐ x ๒๐ x ๔ มม	๑๔๑.๐๐	ม^{๒}	๒๗.๔๕	๓,๘๗๐.๔๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๗๐.๔๕	
	- ไม้แบบทั้งหมด ๓๕๐ ตร.ม. คิด ๖๐%	๒๑๐.๐๐	ม^{๒}	๔๗๘.๙๔	๑๐๐,๕๗๗.๔๐	๑๓๓.๐๐	๒๗,๙๓๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๗.๔๐	
	รวม (๒)							**๕๑๕,๒๒๑.๓๔**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๓	**งานพื้น**								
	- พื้น ผิวขัดหยาบ	๒๓.๐๐	ม^{๒}	๑๐๙.๘๖	๒,๕๒๖.๗๘	๖๑.๐๐	๑,๔๐๓.๐๐	๓,๙๒๙.๗๘	
	- พื้นผิวขัด	๖๓.๐๐	ม^{๒}	๑๐๙.๘๖	๖,๙๒๑.๑๘	๖๑.๐๐	๓,๘๔๓.๐๐	๑๐,๗๖๔.๑๘	
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด ๑๖"x๑๖"	๘๕.๐๐	ม^{๒}	๓๓๙.๘๖	๒๘,๘๘๘.๑๐	๑๕๘.๐๐	๑๓,๔๓๐.๐๐	๔๒,๓๑๘.๑๐	
	- พื้นปูกระเบื้องขนาด ๑๒"x๑๒"	๑๒.๐๐	ม^{๒}	๒๖๔.๐๗	๓,๑๖๘.๘๔	๑๕๘.๐๐	๑,๘๙๖.๐๐	๕,๐๖๔.๘๔	
	กาวยาแนวกระเบื้อง	๑๒.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	สืบราคา
	รวม (๓)							**๖๒,๔๓๖.๙๐**	
๔	**หมวดงานผนัง**								
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	๒๐๕.๐๐	ม^{๒}	๒๘๙.๑๐	๕๙,๒๖๕.๕๐	๘๙.๐๐	๑๘,๒๔๕.๐๐	๗๗,๕๑๐.๕๐	
	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ๑๒" x ๑๒"	๓๗.๐๐	ม^{๒}	๒๗๐.๕๔	๑๐,๐๐๙.๙๘	๑๖๖.๐๐	๖,๑๔๒.๐๐	๑๖,๑๕๑.๙๘	
	ผนังฉาบปูน	๒๐๕.๐๐	ม^{๒}	๗๖.๗๘	๑๕,๗๓๙.๙๐	๘๒.๐๐	๑๖,๘๑๐.๐๐	๓๒,๕๔๙.๙๐	
	ผนังทาสี	๕๒๐.๐๐	ม^{๒}	๕๑.๔๒	๒๖,๗๓๘.๔๐	๓๒.๐๐	๑๖,๖๔๐.๐๐	๔๓,๓๗๘.๔๐	(๓๐+๓๔)÷๒
	กาวยาแนวกระเบื้อง	๕.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	สืบราคา
	รวม (๔)							**๑๖๙,๗๔๐.๗๘**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๕	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ๙ มม. โครงเคร่า	๗๐.๐๐	ม^{๒}	๒๘๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๔,๘๕๐.๐๐	สืบราคา
	เหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๔๐				-		๐.๐๐		
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ๙ มม. โครงเหล็ก	๑๒.๐๐	ม^{๒}	๓๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๗๔๐.๐๐	สืบราคา
	ชนิดกันชื้นโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๔๐				-		๐.๐๐		
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๔ มม.	๖๒.๐๐	ม^{๒}	๒๘๐.๐๐	๑๗,๓๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	๒๒,๓๒๐.๐๐	สืบราคา
	รวม (๕)				-			**๕๑,๙๑๐.๐๐**	
๖	**หมวดงานหลังคา**				-		๐.๐๐		
	- หลังคา METAL SHEET หนา ๐.๓๐ มม.	๑๖๐.๐๐	ม^{๒}	๓๕๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๒๔,๘๕๐.๐๐	สืบราคา
	พร้อมฟอยล์กันความร้อนหนา ๕ มม.				-				
	- ครอบสันหลังคา	๑๕.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	สืบราคา
	- ครอบข้าง	๒๒.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐	สืบราคา
	- เชิงชายไม้เทียม ๑" x ๘"x ๔.๐๐	๕๒.๐๐	ม.	๒๖๐.๐๐	๑๓,๕๒๐.๐๐	๓๖.๕๐	๑,๘๙๘.๐๐	๑๕,๔๑๘.๐๐	สืบราคา
	- เชิงชายไม้เทียม ๑" x ๖" ๔.๐๐	๕๒.๐๐	ม.	๒๒๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	๓๖.๕๐	๑,๘๙๘.๐๐	๑๓,๓๓๘.๐๐	สืบราคา
	- สกรู	๑,๕๐๐.๐๐	ตัว	๒.๕๐	๓,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	สืบราคา
	- เหล็กกล่อง ๑๒๕" x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๑,๓๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	สืบราคา
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐" x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๑,๑๙๕.๐๐	๔,๗๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๘๐.๐๐	สืบราคา
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐" x ๕๐ x ๒.๓ มม.	๒๘.๐๐	ท่อน	๘๐๒.๐๐	๒๒,๔๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๕๖.๐๐	สืบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- ค่าแรงเชื่องโครงหลังคา	๑๖๐.๐๐	ม^{๒}	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๖)							**๑๔๖,๒๘๒.๐๐**	
๗	หมวดประตู - หน้าต่าง								
	- D ๑ ประตูม้วน ขนาด ๒.๕๐*๒.๕๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	สืบราคา
	- D ๒ ประตูม้วน ขนาด ๑.๔๐*๒.๕๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	สืบราคา
	- D ๓ ประตูบาน pvc. ขนาด ๐.๗๐*๑.๘๐ ม.	๔.๐๐	ชุด	๑,๒๔๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๕,๔๖๔.๐๐	สืบราคา
	- W๑	๔.๐๐	ชุด	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	สืบราคา
	รวม (๗)							**๓๒,๗๐๔.๐๐**	
๘	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งยองแบบมีฐาน	๔.๐๐	ชุด	๗๘๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐	สืบราคา
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	๔.๐๐	ชุด	๑,๑๘๕.๐๐	๔,๗๔๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖,๕๔๐.๐๐	สืบราคา
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ๐.๗๕ ซม.	๔.๐๐	ชุด	๑๙๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐	สืบราคา
	- กระจกเงา	๔.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	สืบราคา
	- ก๊อกน้ำ ½"	๙.๐๐	ชุด	๗๔.๗๗	๖๗๒.๙๓	๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๘๙๗.๙๓	สืบราคา
	- รูระบายน้ำ FD Ø ๒" (รังผึ้ง)	๕.๐๐	ชุด	๑๒.๐๐	๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	สืบราคา
	- บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ๑,๒๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๓,๙๑๕.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๔๑๕.๐๐	สืบราคา
	- บ่อดักไขมัน ขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	สืบราคา
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๕๐*๐.๕๐ ม.	๓.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	สืบราคา
	- ท่อซิเมนต์ใยหิน Ø ๘"	๕.๐๐	ท่อน	๑,๓๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	สืบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	- อุปกรณ์ท่อ + การเดินท่อ	๑.๐๐	งาน	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๘)							**๓๘,๖๙๗.๙๓**	
๙	หมวดงานไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมไฟ	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคา
	- โคมาฟลูออเรสเซนต์ ๒ x ๔๐ W	๑๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๙,๔๔๐.๐๐	สืบราคา
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ๔๐ W	๓.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	สืบราคา
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ๒๐ W	๖.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	สืบราคา
	- สวิทช์ทางเดียว แบบฝังในผนัง	๑๑.๐๐	ชุด	๓๔.๕๘	๓๘๐.๓๘	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๗๐๐.๓๘	
	- สวิทช์ ๒ ทาง แบบฝังในผนัง	๒.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	สืบราคา
	- ปลั๊กแบบฝังในผนัง	๗.๐๐	ชุด	๒๙.๙๑	๒๐๙.๓๗	๑๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๐๔๙.๓๗	
	- อุปกรณ์ + สายไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๙)							**๗๕,๓๓๙.๗๕**	
๑๐	**งานอื่นๆ**								
	- จมูกบันได PVC กว้าง ๒"	๑๐.๐๐	เส้น	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	สืบราคา
	- เหล็ก ☐ ๒" x ๒" หนา ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๕๒๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๕.๐๐	สืบราคา
	- ราว เหล็กกล่อง ๑๐๐ x ๕๐ x ๑.๘ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๖๑๕.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	สืบราคา
	- ค่าแรงติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๑๐)							**๑๗,๔๗๕.๐๐**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมอาคารเอนกประสงค์ (๑ ถึง ๑๐)							**๑,๑๑๔,๓๕๔.๒๐**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมูฮัมหมัดอามีน อารีสอ)