ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** เสริมผิวดินลูกรังและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายบ้านจือง-บ้านซือโม หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๙๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร
และท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
จำนวน ๒ ช่อง

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑,๙๐๐,๓๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ที่ ยล ๗๕๒๐๓/ - **วันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรังและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๑๘๙ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร และท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทางการกำหนดราคากลางงานเสริมผิวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร และท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๔,๐๖ -/๒๕๖๐

โครงการ เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

เสาย บ้านจือง่า - บ้านซือโม **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น **กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๑,๑๕๕,๐๖๗.๙๑	๑.๓๕๔๘	๑,๕๖๔,๘๘๖.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
	ราคาค่างานต้นทุนงานท่อเหลี่ยม	๒๖๘,๕๕๕.๕๓	๑.๒๔๙๑	๓๓๕,๔๕๒.๗๑	- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวม	**๑,๙๐๐,๓๓๘.๗๑**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**๑,๙๐๐,๓๐๐.๐๐**		
หนึ่งล้านเก้าแสนสามร้อยบาทถ้วน						

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.๔ แผ่นที่ ๑/**

กลุ่มงาน ทาง

ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

สถานที่ตั้ง สายบ้านจือง-บ้านซือโม หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๔,๐๖ / ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมา
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๑๖,๐๘๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๗๓	๒๗,๘๑๘.๔๐	๒๗,๘๑๘.๔๐	
๒	งานดินลูกรัง	๗,๓๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๕.๒๒	๙๒๒,๘๗๑.๔๐	๙.๗๙	๗๒,๑๕๒.๓๐	๙๙๕,๐๒๓.๗๐	
	ค่าบดทับ	๔,๐๒๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๘๓	๑๑๑,๘๗๖.๖๐	๑๑๑,๘๗๖.๖๐	๕๕.๖๖ท
๓	งานท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๗.๐๐	ท่อน	๒,๓๕๘.๐๓	๑๖,๕๐๖.๒๑	-	-	๑๖,๕๐๖.๒๑	
๔	งานท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร (ท่อเดิม)	๗.๐๐	ท่อน	-	-	๕๔๙.๐๐	๓,๘๔๓.๐๐	๓,๘๔๓.๐๐	
	ประเภทงานทาง							๑,๑๕๕,๐๖๗.๙๑	
๓	งานดินขุด	๑๘๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๐๙	๓,๒๙๒.๓๘	๓,๒๙๒.๓๘	
๔	งานคอนกรีตหยาบ	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๙๑.๙๗	๔,๔๗๕.๙๑	๓๙๘.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๕,๖๖๙.๙๑	
๕	คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc	๓๘.๘๐	ลบ.ม.	๒,๘๓๖.๔๕	๑๑๐,๐๕๔.๒๖	๓๐๖.๐๐	๑๑,๘๗๒.๘๐	๑๒๑,๙๒๗.๐๖	
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-	-	๐.๐๐	
	Ø ๖ มม.	๐.๐๒	ตัน	๒๑,๗๗๖.๗๒	๔๓๕.๕๓	๔,๑๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๕๑๗.๕๓	
	Ø ๙ มม.	๐.๑๗	ตัน	๒๐,๔๙๑.๖๗	๓,๔๘๓.๕๘	๔,๑๐๐.๐๐	๖๙๗.๐๐	๓,๔๘๓.๕๘	
	Ø ๑๒ มม.	๓.๐๐	ตัน	๑๙,๘๑๓.๐๙	๕๙,๔๓๙.๒๗	๓,๓๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๕๙,๔๓๙.๒๗	
	Ø ๑๖ มม.	๐.๖๒	ตัน	๑๙,๘๓๗.๔๗	๑๒,๒๙๙.๒๓	๓,๓๐๐.๐๐	๒,๐๔๖.๐๐	๒,๐๔๖.๐๐	
	Ø ๒๕ มม.	๐.๓๐	ตัน	๑๙,๗๔๔.๐๑	๕,๙๒๓.๒๐	๒,๙๐๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	
๗	งานลวดผูกเหล็ก	๑๑๐.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๔,๑๑๑.๘๐	-	-	๔,๑๑๑.๘๐	
๘	งานไม้แบบ	๑๑๗.๐๐๐	ตร.ม.	๑๕๑.๓๔	๑๗,๗๐๖.๗๘	๑๓๓.๐๐	๑๕,๕๖๑.๐๐	๓๓,๒๖๗.๗๘	
๙	ไม้กลม Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ เมตร	๗๐.๐๐	ท่อน	๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒**

ลุ่มงาน ทาง

อโครงการ เสริมผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง

านที่ตั้ง สายบ้านจือง-บ้านซือโม หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๔,๐๖ / ๒๕๖๐

น่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

านวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑๐	งานหินใหญ่	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๘.๙๓	๙,๑๐๒.๘๘	๑๗๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑๑,๘๒๒.๘๘	เผื่อ ๓๐%
	งานดินลูกรัง	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๕.๒๒	๑๕,๐๒๖.๔๐	๙.๗๙	๑,๑๗๔.๘๐	๑๖,๒๐๑.๒๐	
	ค่าบดทับ	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๘๓	๓๐๖.๑๓	๓๐๖.๑๓	
	<u>รวมค่าต้นทุนงาน</u>								
๑	**ประเภทงานทาง**	๑.๐๐	สาย					**๑,๑๕๕,๐๖๗.๙๑**	
๒	**ประเภทงานท่อเหลี่ยม**	๑.๐๐	แห่ง					**๒๖๘,๕๕๕.๕๓**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)