ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** บุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง
สายกูโบร์ซือโม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
บุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๒๔๑,๓๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ที่ ยล ๗๕๒๐๓/ - **วันที่** ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๑๘๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้างนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทางการกำหนดราคากลางงานเสริมผิวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๔๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ลุ่มงาน ทาง

โครงการ บุกเบิกถนนใหม่ดินลูกรังบ้านจือง่า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร

านที่ตั้ง สายกูโบร์ซือโม หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๕ / ๒๕๖๐

น่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

นวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐**

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดเปิดหน้าดิน ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร	๔๖๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘.๑๓	๘,๔๘๔.๘๔	๘,๔๘๔.๘๔	
๒	งานดินลูกรัง	๘๙๗.๐๐	ลบ.ม.	๑๒๕.๒๒	๑๑๒,๓๒๒.๓๔	๙.๗๙	๘,๗๘๑.๖๓	๑๒๑,๑๐๓.๙๗	
	ค่าบดทับ	๓๙๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๘๓	๑๐,๘๕๓.๗๐	๑๐,๘๕๓.๗๐	
๓	งานท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร	๑๖.๐๐	ท่อน	๒,๓๕๘.๐๓	๓๗,๗๒๘.๔๘	-	-	๓๗,๗๒๘.๔๘	
	ประเภทงานทาง							**๑๗๘,๑๗๐.๙๙**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)