บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง
หมู่ที่ ๒ บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดความยาว ๗๔๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕. บันชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมาหะมะกอตารี ตาเละ

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายโมหำหมัด โด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

☐	ประเภทงาน / โครงการ	ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาด ยาว 742.50 เมตร สูง 2.00 เมตร
☐	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
☐	เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
☐	ประมาณการราคา ตามแบบ ปร. 4	จำนวน 4 แผ่น
		วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานรั้ว และ ป้ายอาคารสำนักงาน		2,934,339.36	1.3017	3,819,629.54	
2	เงินเพิ่มตาม มติ ครม. 5 %		190,981.48		190,981.48	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				4,010,611.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				4,000,000.00	
	(สี่ล้านบาทถ้วน)					
	☐ พื้นที่รวม	742.50 ม.				
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	5,387.21 บาท / เมตร				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมาหะมะกอตารี ตาเละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโมหำหมัด โด

ประเภทงาน / โครงการ ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาด ยาว 742.50 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รั้วแบบ A**								
1.1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	ขุดดิน-ถมดิน	207.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	25,875.00	25,875.00	
	ทรายหยาบรองใต้ฐานราก	7.00	ลบ.ม.	313.09	2,191.63	99.00	693.00	2,884.63	
	คอนกรีตหยาบ	13.80	ลบ.ม.	1,800.00	24,840.00	398.00	5,492.40	30,332.40	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc)	65.50	ลบ.ม.	2,685.56	175,904.18	391.00	25,610.50	201,514.68	
	เหล็ก RB Ø 6 mm.	2,505.00	กก.	24.61	61,648.05	4.10	10,270.50	71,918.55	
	เหล็ก DB Ø 12 mm.	5,580.00	กก.	24.29	135,538.20	3.30	18,414.00	153,952.20	
	ลวดผูกเหล็ก	161.70	กก.	39.25	6,346.73	-	-	6,346.73	
	ไม้แบบคอนกรีตโครงสร้าง	770.00	ตร.ม.	-	-	133.00	102,410.00	102,410.00	
	ใช้ไม้แบบ(80%)	616.00	ตร.ม.	320.00	197,120.00	-	-	197,120.00	
	ไม้เคร่า (30%ของไม้แบบ)	184.80	ตร.ม.	320.00	59,136.00	-	-	59,136.00	
	ตะปู	154.00	กก.	36.45	5,613.30	-	-	5,613.30	
1.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนังก่ออิฐบล็อค	577.00	ตร.ม.	116.90	67,451.30	65.00	37,505.00	104,956.30	
	งานฉาป เซาะร่อง	280.08	ตร.ม.	52.00	14,564.16	113.00	31,649.04	46,213.20	
	งานฉาบปูน	791.00	ตร.ม.	84.00	66,444.00	115.00	90,965.00	157,409.00	
	งานทาสีรองพื้น+สีน้ำพลาสติค	1,351.16	ตร.ม.	35.00	47,290.60	30.00	40,534.80	87,825.40	
	ท่อเหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1"	280.00	ท่อน	136.45	38,206.00	-	-	38,206.00	
	ท่อเหล็กกล่อง หนา 2.5 มม. ขนาด 2" x 2"	288.00	ท่อน	626.17	180,336.96	-	-	180,336.96	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบ	7646.00	กก.	-	-	10.00	76,460.00	76,460.00	
	งานทาสีน้ำมัน	472.00	ตร.ม.	61.91	29,221.52	35.00	16,520.00	45,741.52	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2

ประเภทงาน / โครงการ ก่อสร้างรั้วสนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาด ยาว 742.50 เมตร สูง 2.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**รั้วแบบ B**								
2.1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	ขุดดิน-ถมดิน	156.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	19,500.00	19,500.00	
	ทรายหยาบรองใต้ฐานราก	5.20	ลบ.ม.	313.09	1,628.07	99.00	514.80	2,142.87	
	คอนกรีตหยาบ	10.40	ลบ.ม.	1,800.00	18,720.00	398.00	4,139.20	22,859.20	
	คอนกรีตผสมเสร็จ (fc'=240 ksc)	50.25	ลบ.ม.	2,685.56	134,949.39	391.00	19,647.75	154,597.14	
	เหล็ก RB Ø 6 mm.	2,010.00	กก.	24.61	49,466.10	4.10	8,241.00	57,707.10	
	เหล็ก DB Ø 12 mm.	4,140.00	กก.	24.29	100,560.60	3.30	13,662.00	114,222.60	
	ลวดผูกเหล็ก	123.00	กก.	39.25	4,827.75	-	-	4,827.75	
	ไม้แบบคอนกรีตโครงสร้าง	569.65	ตร.ม.	-	-	133.00	75,763.45	75,763.45	
	ใช้ไม้แบบ(80%)	455.72	ตร.ม.	320.00	145,830.40	-	-	145,830.40	
	ไม้เคร่า (30%ของไม้แบบ)	136.72	ตร.ม.	320.00	43,749.12	-	-	43,749.12	
	ตะปู	113.93	กก.	36.45	4,152.75	-	-	4,152.75	
2.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนังก่ออิฐบล็อค	478.80	ตร.ม.	116.90	55,971.72	65.00	31,122.00	87,093.72	
	งานฉาบ เซาะร่อง	957.60	ตร.ม.	52.00	49,795.20	113.00	108,208.80	158,004.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	422.05	ตร.ม.	84.00	35,452.20	115.00	48,535.75	83,987.95	
	งานทาสีรองพื้น+สีน้ำพลาสติค	1,379.65	ตร.ม.	35.00	48,287.75	30.00	41,389.50	89,677.25	