**ตาราง ปปช.๐๑**

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกูแบฆาลอ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๖๔๐,๖๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๙

**ที่** ยล ๗๕๕๐๓/ **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๑๗๐/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร บ้านกูแบฆาลอ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง จำนวน ๑ โครงการ

บัดนี้คณะกรรมการกำหนราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการจัดจ้างรายละเอียดตามปร.๔ ปร.๕ แนบแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(/) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
( / ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร.๐๗๓-๒๙๙๘๐๙ โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๖

**ที่** ยล ๗๕๕๐๓/ **วันที่** ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้างนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๔๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ .....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

( ✓ ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง** แบบ ปร.๕

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๘ / ๒๕๖๑

**ประเภทงาน** ชลประทาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

**สถาที่ตั้ง** บ้านกูแบฆาลอ **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

**ประมาณการตามแบบ ปร.๔** จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Facter F | รวมค่า ก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ราคาค่างานต้นทุนชลประทาน | ๔๗๖,๔๘๖.๖๒ | ๑.๓๔๔๕ | ๖๔๐,๖๓๖.๒๖ | - เงินล่วงหน้าจ่าย | - |
| ๒ | ป้ายโครงการ | | | ภาระผู้รับจ้าง | - ดอกเบี้ยเงินกู้ | ๖% |
| | | | | | - ภาษี | ๗% |
| | | | | | - พื้นที่ฝนตกชุก | ๑ |
| | | | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | ๖๔๐,๖๓๖.๒๖ | รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน | |
| | | | คิดเป็นเงินประมาณ | ๖๔๐,๖๐๐.๐๐ | | |
| **หกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน** | | | | | | |

เฉลี่ยต่อเมตร ๓,๒๕๑.๗๘ บาท

(ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ)........................................กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอฟีรี เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)........................................กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

**กลุ่มงาน** ทางชลประทาน

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร

**สถานที่ตั้ง** บ้านกูแบฆาลอ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๘ / ๒๕๖๑

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

**คำนวณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| ๑ | งานดินขุดและถมกลับ | ๑๕๙.๐๐ | ลบ.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๘.๘๗ | ๓,๐๐๐.๓๓ | ๓,๐๐๐.๓๓ | |
| ๒ | งานทรายหยาบรองพื้น | ๙.๘๕ | ลบ.ม. | ๓๒๐.๒๑ | ๓,๑๕๔.๐๗ | ๙๙.๐๐ | ๙๗๕.๑๕ | ๔,๑๒๙.๒๒ | |
| ๓ | คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕ | ๔.๙๓ | ลบ.ม. | ๑,๖๐๐.๐๐ | ๗,๘๘๘.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๑,๕๐๘.๕๘ | ๙,๓๙๖.๕๘ | |
| ๔ | งานไม้แบบ | ๑๔๘.๐๐ | ตร.ม. | ๑๕๑.๓๔ | ๒๒,๓๙๘.๓๒ | ๑๓๓.๐๐ | ๑๙,๖๘๔.๐๐ | ๔๒,๐๘๒.๓๒ | |
| ๕ | คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc | ๕๒.๓๗ | ลบ.ม. | ๒,๘๐๐.๐๐ | ๑๔๖,๖๓๖.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๑๖,๐๒๕.๒๒ | ๑๖๒,๖๖๑.๒๒ | |
| ๖ | งานเหล็กเสริม Ø ๖ มม. | ๑.๒๔ | ตัน | ๒๓,๒๒๔.๓๐ | ๒๘,๗๙๘.๑๓ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๕,๐๘๔.๐๐ | ๓๓,๘๘๒.๑๓ | |
| ๗ | งานเหล็กเสริม Ø ๙ มม. | ๕.๘๔ | ตัน | ๒๑,๖๘๒.๒๕ | ๑๒๖,๖๒๔.๓๔ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๒๓,๙๔๔.๐๐ | ๑๕๐,๕๖๘.๓๔ | |
| ๘ | งานลวดผูกเหล็ก | ๒๐๐.๐๐ | กก. | ๓๙.๒๕ | ๗,๘๕๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๗,๘๕๐.๐๐ | |
| ๙ | งานเหล็กฉาก ๔๐x๔๐x๔ มม. | ๑๓๒.๐๐ | เส้น | ๔๗๖.๖๔ | ๖๒,๙๑๖.๔๘ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๒,๙๑๖.๔๘ | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าต้นทุนงาน | | | | | | | **๔๗๖,๔๘๖.๖๒** | |

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายซอฟีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)