ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ (บ้านกูแบฆาลอ – กูแบลีเต๊าะ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๐๕๒,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๘....พฤศจิกายน...๒๕๕๗.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นางสาวกอบกุล ราชแก้ว

๖.๓ นายเอกชัย ลิงาลาห์

บัญชีรายละเอียดประมาณราคา

โครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำกูแบฆาลอ - บ้านกูแบลีเต๊าะ

หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขนาดความกว้าง 9.00 ม. ความยาว 4,500.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40,500.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานเตรียมพื้นที่**					ราคาน้ำมัน
	1.1 งานถากถาง	40,500.00	ตร.ม.	0.96	38,880.00	อำเภอเมืองยะลา
	1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้	49,500.00	ตร.ม.	2.15	106,425.00	ดีเซล 30.50 บาท/ลิตร
	1.3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	45,000.00	ลบ.ม.	0.64	28,800.00	เบนซิล 49.50 บาท/ลิตร
2	**งานดิน**					
	2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	ความกว้าง 9.00 ม.
	2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	56,250.00	ลบ.ม.	17.60	990,000.00	ความยาว 4,500.00 ม.
	2.3 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	ความลึก 2.50 ม.
	ดินถมบดอัดแน่น 85 %					หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
	2.4 งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง (คันคู)	56,250.00	ลบ.ม.	5.93	333,562.50	40,500.00 ตร.ม.
					1,497,667.50	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำกูแบฆาลอ - บ้านกูแบลีเต๊าะ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **ตามแบบ** เลขที่ - / 2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 23 มิถุนายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	1,497,667.50	1.3678	2,048,509.61	
2	ป้ายโครงการ	3,750.00	-	3,750.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			2,052,259.61	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**2,052,000.00**	
	ตัวอักษร **สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**				

(ลงชื่อ).....ศุภกร สุภารี.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

ตำแหน่งรองปลัด อบต.เปาะเส้ง

(ลงชื่อ).....กอบกุล ราชแก้ว.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกอบกุล ราชแก้ว)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....เอกชัย ลิงาลาห์.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

ตำแหน่งนายช่างโยธา