ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคูระบายน้ำ
บ้านกูแบปาแย-กูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๑๖,๖๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง โทร./โทรสาร ๐๗๓-๒๙๙๘๐๔-๕

ที่ ยล ๗๕๒๐๗/ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านกูแปแย-กูแบจือเนาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ ๐๐๖ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านกูแบปาแย-กูแบจือเนาะ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง ที่ประชุมได้มีมติใช้แนวทางการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ราคาต้นทุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา และราคาวัสดุอื่นที่ไม่มีสืบราคาจากแหล่งใกล้เคียง เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษี ๗% พื้นที่ฝนตกชุก ๑ โดยกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านกูแบปาแย-กูแบจือเนาะ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กำหนดราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร) (นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
(✓) เห็นควรพิจารณา
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

(ลงชื่อ).....
(นายมะดอเลาะ สาและ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำบ้านกูแปแย-กูแบจือเนาะ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๑ /๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเห
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	**งานดินขุด**								ดินขุด
	๑.๑ งานดินขุด	๔๘๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๗.๑๕	๑๓,๑๔๐.๖๐	๑๓,๑๔๐.๖๐	ปรับเกลี่ยบริเวณ
๒	**งานคูระบายน้ำ คสล.และประตูระบายน้ำ**								สภาพคูเดิมลึก ๐
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง fc' ๒๔๐ ksc	๔.๑๐	ลบ.ม.	๒,๖๘๒.๒๔	๑๐,๙๙๗.๑๘	๓๐๖.๐๐	๑,๒๕๔.๖๐	๑๒,๒๕๑.๗๘	
	๒.๒ งานไม้แบบ	๓๗.๐๐	ตร.ม.	๑๕๑.๓๔	๕,๕๙๙.๕๘	๑๓๓.๐๐	๔,๙๒๑.๐๐	๑๐,๕๒๐.๕๘	
	๒.๓ งานเหล็กเสริม Ø ๑๒ มม.	๐.๓๗	ตัน	๑๙,๔๖๒.๖๒	๗,๒๐๑.๑๗	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๒๒๑.๐๐	๘,๔๒๒.๑๗	
	๒.๔ ลวดผูกเหล็ก	๑๑.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๔๑๑.๑๘	-	-	๔๑๑.๑๘	
๓	**งานประตูเหล็ก** ขนาด ๐.๙๕x๐.๙๕ เมตร								
	๓.๑ เหล็กเพลา Ø ๑๑/๒" พร้อมทำเกลียว	๐.๒๐	เส้น	๑,๗๙๘.๐๐	๓๕๙.๖๐	-	-	๓๕๙.๖๐	สืบราคา
	๓.๒ ค่าทำเกลียวนอก	๑.๒๐	ม.	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	สืบราคา
	๓.๒ น๊อตตัวเมีย	๑.๐๐	อัน	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	-	๓๒๐.๐๐	สืบราคา
	๓.๓ พวงมาลัยเหล็ก ขนาด ศก.๒๔ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	สืบราคา
	๓.๒ เหล็กแผ่น ขนาน ๐.๙๕x๐.๙๕ หนา ๖ มม.	๐.๓๑	แผ่น	๕,๒๐๐.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐	-	-	๑,๖๑๒.๐๐	สืบราคา
	๓.๓ เหล็กฉาก ขนาด ๔๐x๔๐ มม.	๑.๑๒	เส้น	๔๘๕.๙๘	๕๔๔.๓๐	-	-	๕๔๔.๓๐	
	๓.๔ เหล็กฉาก ขนาด ๕๐x๕๐ มม.	๑.๒๒	เส้น	๕๖๗.๗๖	๖๙๒.๖๗	-	-	๖๙๒.๖๗	
	๓.๕ แผ่นยางกันซึม รูปตัว เจ	๔.๐๐	เมตร	๕๑๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	-	-	๒,๐๔๐.๐๐	สืบราคา
	๓.๖ ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐ % ราคา
๔	**งานวางท่อ คสล.**								
	๓.๑ ท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร	๔๐.๐๐	เมตร	๘๒๐.๙๙	๓๒,๘๓๙.๖๐	-	-	๓๒,๘๓๙.๖๐	
	รวมค่าต้นทุนงาน							**๘๖,๗๕๔.๔๘**	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๑ /๒๕๖๐

ประเภทงาน ชลประทาน โครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านกูแบปาแย-กูแบจือเนาะ

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๓

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานขุดลอก	๘๖,๗๕๔.๔๘	๑.๓๔๔๕	๑๑๖,๖๔๑.๔๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวม	๑๑๖,๖๔๑.๔๐	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**๑๑๖,๖๐๐.๐๐**		
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน						

เฉลี่ยตารางเมตรละ - บาท

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)

(ลงชื่อ)..กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว)