การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินวงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ (ท๔-๐๑)

พื้นที่ตำบลเปาะเส้ง บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.๕ แบบปร.๔

.....-.....

.....-.....

.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายศุภกร สุภารี

๒.นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร

๓.นายเอกชัย ลิงาลาห์

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท4 - 01) **จุดที่ 1**

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ความกว้าง 10.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	549,040.09	1.3678	750,977.04	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**750,977.04**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**750,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) **ขนาดหรือพื้นที่** ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร **เฉลี่ยราคาประมาณ** - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)
หัวหน้าส่วนการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกชัย ลิงาลาห์)
นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการ โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท 4 - 01)

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. ความกว้าง 10.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ ม. 4 ต. เปาะเส้ง อ. เมือง จ. ยะลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามแบบ อบต. เปาะเส้ง / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุดและถม	46.00	ลบ.ม.	200.93	9,242.78	99.00	4,554.00	13,796.78
2	งานปูนซิเมนต์	520.00	ถุง	178.00	92,560.0	53.40	27,768.00	120,328.00
3	งานทราย	55.00	ลบ.ม.	313.09	17,220.0	99.00	5,445.00	22,664.95
4	งานหิน	82.00	ลบ.ม.	500.00	41,000.0	-	-	41,000.00
5	งานค่าแรงงาน	82.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	12,300.00	12,300.00
6	งานเหล็ก RB ศก. 6 มม.	45.00	กก.	20.18	908.1	4.10	184.50	1,092.60
7	งานเหล็ก RB ศก. 12 มม.	4,440.00	กก.	17.94	79,653.6	4.10	18,204.00	97,857.60
8	งานลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	37.38	2,616.6	5.00	350.00	2,966.60
9	งานตะปู ขนาด 3 นิ้ว	36.00	กก.	2.34	84.2	-	-	84.20
10	งานไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50 ม.	33.00	ลบ.ฟ.	346.50	11,434.5	-	-	11,434.50
11	งานไม้ 1" x 8" x 4.00 ม.	30.00	ลบ.ฟ.	352.00	10,560.0	-	-	10,560.00
12	งานไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00 ม.	25.00	ลบ.ฟ.	396.00	9,900.0	-	-	9,900.00
13	งานหินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	476.64	6,673.0	143.00	2,002.00	8,674.96
	รวมยอด							**352,660.10**

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการ โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท 4 - 01)

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. ความกว้าง 10.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ ม. 4 ต. เปาะเส้ง อ. เมือง จ. ยะลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามแบบ อบต. เปาะเส้ง / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							**352,660.19**
14	งานไม้อัด หนา 10 มม.	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	330.00	9,900.00	42,900.00
15	งานไม้แบบ	87.00	ตร.ม.	35.00	3,045.0	30.00	2,610.00	5,655.00
16	งานเตรียมพื้นที่ (ถางป่า - ขุดตอ)	800.00	ตร.ม.	-	-	2.44	1,952.00	1,952.00
17	งานขุดลอก (เหนือสันฝาย)	5,872.50	ลบ.ม.	-	-	24.84	145,872.90	145,872.90
	ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาวเฉลี่ย 435.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.							
	รวมยอด							**549,040.09**

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท4 - 01) **จุดที่ 2**

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร ความกว้าง 10.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงา	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	549,040.09	1.3678	750,977.04	ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**750,977.04**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**750,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) **ขนาดหรือพื้นที่** ไม้น้อยกว่า ตารางเมตร **เฉลี่ยราคาประมาณ** - บาท/ จุด				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)
หัวหน้าส่วนการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกชัย ลิงาลาห์)
นายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการ โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท 4 - 01)

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. ความกว้าง 10.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ ม. 4 ต. เปาะเส้ง อ. เมือง จ. ยะลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามแบบ อบต. เปาะเส้ง / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุดและถม	46.00	ลบ.ม.	200.93	9,242.78	99.00	4,554.00	13,796.78
2	งานปูนซิเมนต์	520.00	ถุง	178.00	92,560.0	53.40	27,768.00	120,328.00
3	งานทราย	55.00	ลบ.ม.	313.09	17,220.0	99.00	5,445.00	22,664.95
4	งานหิน	82.00	ลบ.ม.	500.00	41,000.0	-	-	41,000.00
5	งานค่าแรงงาน	82.00	ลบ.ม.	-	-	150.00	12,300.00	12,300.00
6	งานเหล็ก RB ศก. 6 มม.	45.00	กก.	20.18	908.1	4.10	184.50	1,092.60
7	งานเหล็ก RB ศก. 12 มม.	4,440.00	กก.	17.94	79,653.6	4.10	18,204.00	97,857.60
8	งานลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	37.38	2,616.6	5.00	350.00	2,966.60
9	งานตะปู ขนาด 3 นิ้ว	36.00	กก.	2.34	84.2	-	-	84.20
10	งานไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50 ม.	33.00	ลบ.ฟ.	346.50	11,434.5	-	-	11,434.50
11	งานไม้ 1" x 8" x 4.00 ม.	30.00	ลบ.ฟ.	352.00	10,560.0	-	-	10,560.00
12	งานไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00 ม.	25.00	ลบ.ฟ.	396.00	9,900.0	-	-	9,900.00
13	งานหินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	476.64	6,673.0	143.00	2,002.00	8,674.96
	รวมยอด							**352,660.19**

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2

หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการ โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 (ท 4 - 01)

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. ความกว้าง 10.00 ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านกูแบลีเต๊าะ ม. 4 ต. เปาะเส้ง อ. เมือง จ. ยะลา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ตามแบบ อบต. เปาะเส้ง / 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							**352,660.19**
14	งานไม้อัด หนา 10 มม.	30.00	แผ่น	1,100.00	33,000.00	330.00	9,900.00	42,900.00
15	งานไม้แบบ	87.00	ตร.ม.	35.00	3,045.0	30.00	2,610.00	5,655.00
16	งานเตรียมพื้นที่ (ถางป่า - ขุดตอ)	800.00	ตร.ม.	-	-	2.44	1,952.00	1,952.00
17	งานขุดลอก (เหนือสันฝาย)	5,872.50	ลบ.ม.	-	-	24.84	145,872.90	145,872.90
	ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาวเฉลี่ย 435.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.							
	รวมยอด							**549,040.09**