ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง
หมู่ที่ ๒ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ๓๓๓.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บันชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมาหะมะกอตารี ตาเละ

๖.๒ นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ

๖.๓ นายโมหำหมัด โด

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 333.00 เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านจือองา ตำบลเปาะส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	1,520,176.04	Factor F	1.3536
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	2,057,710.29	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.0%
		2,057,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5.0%
2	มติ ครม.	102,850.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก	1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,159,850.00		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	**2,150,000.00**		
	(เงินสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาหะมะกอตารี ตาเละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจ๊ะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโมหำหมัด โด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่ -/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	**งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.**								
	ดินขุด + ถมดิน	2.28	ลบ.ม.			148.00	337.44	337.44	
	ทรายหยาบ	0.065	ลบ.ม.	327.10	21.26	91.00	5.92	27.18	
	ทรายถมที่	0.70	ลบ.ม.	257.01	179.91	91.00	63.70	243.61	
	ท่อค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	1.00	ท่อน	2,074.77	2,074.77	510.00	510.00	2,584.77	
	ดินถมหลังท่อ	0.48	ลบ.ม.	200.93	96.45	99.00	47.52	143.97	
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.				2,372.39		917.06	3,336.96	
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. ยาว1.00 ม.								
	งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม.	309.00	ท่อน	2,372.39	733,068.51	917.06	283,370.00	1,016,438.51	
1.2	**งานบ่อพักค.ส.ล.**								
	ดินขุด + ถมคืน	3.648	ลบ.ม.			148.00	539.90	539.90	
	ทรายหยาบ	0.152	ลบ.ม.	327.10	49.72	91.00	13.83	63.55	
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.14	ลบ.ม.	2,685.56	3,061.54	306.00	348.84	3,410.38	
	แบบหล่อ (คิด 80 %)	10.40	ตร.ม.	400.00	4,160.00			4,160.00	
	ไม้เคร่า (คิด 30 %)	3.12	ตร.ม.	400.00	1,248.00			1,248.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	13.00	ตร.ม.			133.00	1,729.00	1,729.00	
	ตะปู	3.25	กก.	36.45	118.46			118.46	
	RB 9 mm	57.75	กก.	20.56	1,187.43	4.10	236.79	1,424.22	
	DB 12 mm	82.97	กก.	21.96	1,822.12	4.10	340.20	2,162.32	
	ลวดผูกเหล็ก	4.22	กก.	37.38	157.81			157.81	
	กรอบเหล็กฉาก 0.60ม.x 1.35ม.	26.75	กก.	33.00	882.75	12.00	321.00	1,203.75	
	ฝา ค.ส.ล 0.60 ม.x 1.35 ม.	1.00	ชุด	450.00	450.00	250.00	250.00	700.00	
	รวมงานบ่อพักค.ส.ล. 1 บ่อ				13,137.82		3,779.56	16,917.40	
	งานบ่อพักค.ส.ล.	24.00	บ่อ	13,137.82	315,307.68	3,779.56	90,709.56	406,017.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาประจำตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านจือง่า ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่ -/2564**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	**งานทางเท้าค.ส.ล. ขนาด0.50 ม.ยาว 1.00.00 ม.หนา 0.05 ม.**				0.00		0.00		
	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	313.09	7.83	91.00	2.28	10.10	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.03	ลบ.ม.	2,685.56	80.56	306.00	7.65	88.21	
	ดินถมหลังท่อ	0.05	ลบ.ม.	200.93	10.05	99.00	4.95	15.00	
	wire mash @0.25x0.25 ม.#	0.50	ตร.ม.	21.03	10.52	5.00	2.50	13.02	
	ทรายล้าง	0.50	ตร.ม.	200.00	100.00	201.00	100.50	200.50	
	รวมงานทางเท้าค.ส.ล. ขนาด0.50 ม.ยาว 1.00 ม.หนา 0.05 ม.	0.00			208.95		117.88	326.82	
	งานทางเท้าค.ส.ล. ขนาด0.50 ม.หนา 0.05 ม.	299.00	ม.	208.95	62,475.68	117.88	35,244.63	97,720.30	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**1,520,176.04**	

หมายเหตุ

1.ให้ผู้รับจ้างประสานการทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อย้ายเสาไฟฟ้า ในการวางแนวการขุดท่อระบายน้ำ

2.ให้ผู้รับจ้างเชื่อมท่อระบายน้ำจากในซอยเข้ากันโครงการที่ก่อสร้าง