ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2	วงเงินที่ได้รับการจัดสรร	343,000.- บาท
3	ลักษณะงาน	-
4	ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558
5	บัญชีประมาณราคา	
	5.1 แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5	
	5.2	
	5.3	
	5.4	
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	6.1 นายศุภกร สุภารี	
	6.2 นายเอกชัย ลิงาลาห์	
	6.3 นายมูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ	

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน ปริมาณงานเหมารวม 1 โครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกูแบฆาลอ หมู่ที่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ - / 2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกูแบฆาลอ ม. 4 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา ปริมาณงานเหมารวม 1 โครงการ	266,640.00	1.2726	339,326.06	ระยะเวลาทำงาน 30 วัน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	งานป้ายโครงการฯ	-	-	3,750.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**343,076.06**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**343,000.00**	
	ตัวอักษร (-เงินสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) **ขนาดหรือพื้นที่** **เฉลี่ยราคาประมาณ 343,000 .- บาท / โครงการ**				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัด อบต.เปาะเส้ง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย ลิงาสาห์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมูฮัมมัดเฟาซัน ทะยีนอ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แบบ ปร.4

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกูแบมาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการฯ	เหมารวม	-	-	-	-	-	5,000.00	
2	**งานดำเนินการ**								
	2.1 งานค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80.00 ม.	80.00	ม.	-	-	2,300.00	184,000.00	184,000.00	
	โดยใช้เครื่องมือในกรเจาะชนิดสำหรับการเจาะหิน								
	2.2 งานท่อ PVC. ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	18.00	ท่อน	1,850.00	33,300.00	-	-	33,300.00	
	2.3 งานท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง PVC. ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	2.00	ท่อน	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2.4 งานท่อดักตะกอน PVC. ชั้น 13.5 ศก. 6 นิ้ว	1.00	ท่อน	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	2.5 งานโคลนผง (Bentonite)	15.00	ถุง	1,350.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	2.6 งานกรวดตัดขนาด 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว	3.00	ลบ.ม.	2,530.00	7,590.00	-	-	7,590.00	
	2.7 งานน้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	2.00	กป.	325.00	650.00	-	-	650.00	
	2.8 ค่าแรงงานดำเนินการงานท่อฯ	เหมารวม	-	-	-	-	-	6,000.00	
	2.9 งานพื้น คสล. ปิดปากบ่อบาดาล	เหมารวม	-	-	-	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							**266,640.00**	