การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ๑ สนาม ๑ ตำบล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (บ้านกแบลีเต๊าะ) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายศุภกร สุภารี
๒. นายมูฮัมหมัดมีน ดารีสอ
๓. นายเอกชัย ลิงาลาห์

ปร.๕

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริส่วนตำบลเปาะเส้ง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (บ้านกูแบลีเต๊าะ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ประเภท อาคาร

แบบเลขที่ /๒๕๕๗ จำนวน ๘ แผ่น

แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	F	เป็นเงิน/บาท	
๑.	ประเภทอาคาร	๓๖๗,๑๕๑.๒๘	๑.๒๗๒๖	๔๗๖,๒๓๖.๗๒	เงินล่วงหน้า ๐.๐๐%
๒.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๖๙๘,๘๐๐.๐๐		๖๙๘,๘๐๐.๐๐	เงินประกันผลงาน ๐.๐๐%
๓.	เพิ่มมติ ครม. ๕%				ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑,๑๖๖,๐๓๖.๗๒	
	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ศุภกร สุภารี.....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....มูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ.....กรรมการ

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

(ลงชื่อ).....เอกชัย ลิงาลาห์.....กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

ปร.๔

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

โครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านกูแบลีเต๊าะ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายละเอียดงาน ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
๑	งานโครงสร้างพื้น								
	๑.๑ ดินลูกรังบดอัดแน่น	๑๒๒.๔๐	ลบ.ม.	๑๗๙.๔๓	๒๑,๙๖๒.๒๓		-	๒๑,๙๖๒.๒๓	
	๑.๒ ทรายหยาบบดอัดแน่น	๔๐.๘๐	ลบ.ม.	๔๕๕.๖๖	๑๘,๕๙๐.๙๓		-	๑๘,๕๙๐.๙๓	
	๑.๓ คอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ Ksc รูปทรงกระบอก	๙๗.๙๒	ลบ.ม.	๒,๖๘๒.๒๔	๒๖๒,๖๔๔.๙๔	๓๐๖.๐๐	๒๙,๙๖๓.๕๒	๒๙๒,๖๐๘.๔๖	
	๑.๔ เหล็กเสริม WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๘๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๔	๒๖,๙๖๐.๖๔		-	๒๖,๙๖๐.๖๔	
	๑.๕ ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๒๒.๓๒	ตร.ม.	๓๑๔.๙๒	๗,๐๒๙.๐๑		-	๗,๐๒๙.๐๑	
							รวม	**๓๖๗,๑๕๑.๒๘**	
๒	งานเสาประตู ๒.๑ เสาประตูฟุตซอล (ท่อเหล็กอานสังกะสี)	๑.๐๐	เหมา	๓๖,๒๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐		-	๓๖,๒๐๐.๐๐	ราคารวม VAT
๓	งานพื้นยาง	๗๐๔.๐๐	กก.	๙๕๐	๖๖๘,๘๐๐.๐๐		-	๖๖๘,๘๐๐.๐๐	
							รวม	**๖๖๘,๘๐๐.๐๐**	ราคารวม VAT