ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๖๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. **ลักษณะงาน**
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๔๖๗,๕๐๐.๐๐ **บาท**

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร. ๔

๕.๒ แบบ ปร. ๕

๕.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง** .

๖.๑ นายศุภกร สุภารี

๖.๒ นายซอพีร์ เจะสนิ

๖.๓ นายวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

การ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **แบบเลขที่** ๐๒/๒๕๖๐

งาน ทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สาย ซอยสุงา **สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

มการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๓๔๕,๑๑๐.๐๓	๑.๓๕๔๘	๔๖๗,๕๕๕.๐๖	- เงินล่วงหน้าจ่าย	-
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%
					- ภาษี	๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก	๑
			รวม	**๔๖๗,๕๕๕.๐๖**	รวมระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**๔๖๗,๕๐๐.๐๐**		
สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน						

เฉลี่ยตารางเมตรละ ๗๓๐.๔๗ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นานวิโรจน์ ขุนแผ้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ุมงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร

านที่ตั้ง ซอยสุงา หมู่ที่ ๓ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา **แบบเลขที่** ๐๒/๒๕๖๐

่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเปาะเส้ง

นวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณการเมื่อวันที่** ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๗๐๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๔๓	๓,๘๒๒.๗๒	๓,๘๒๒.๗๒	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ เมตร)	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๓.๓๙	๑๓,๘๖๘.๔๘	๙๙.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๑๗,๐๓๖.๔๘	
๓	งานไหล่ทาง	๑๒.๘๐	ลบ.ม.	๑๒๔.๑๕	๑,๕๘๙.๑๒	-	-	๑,๕๘๙.๑๒	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง fc` ๒๔๐ ksc	๙๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๖๘๒.๒๔	๒๕๗,๔๙๕.๐๔	๓๐๖.๐๐	๒๙,๓๗๖.๐๐	๒๘๖,๘๗๑.๐๔	
๕	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๕ x ๐.๒๕ ม.	๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๕	๑๓,๔๗๒.๐๐	๕.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๖,๖๗๒.๐๐	
๖	ไม้แบบ	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๑๕๑.๓๔	๗,๒๖๔.๓๒	-	-	๗,๒๖๔.๓๒	
๗	แบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๑๖๐.๐๐	ม.	-	-	๒๑.๙๔	๓,๕๑๐.๔๐	๓,๕๑๐.๔๐	
๘	งานปูผิว + แต่งผิว	๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๓๑	๗,๘๗๘.๔๐	๗,๘๗๘.๔๐	
๙	งาน Expantion Joint RBØ ๑๕ มม.ทุกระยะ ๓๐.๐๐ ม.	๐.๐๒๐	ตัน	๑๙,๙๗๗.๒๙	๓๙๙.๕๕	๓,๓๐๐.๐๐	๖๖.๐๐	๔๖๕.๕๕	
๑๐	งาน Contraction Joint RBØ ๑๕มม.ทุกระยะ ๖.๐๐ ม.	๐.๐๐	ตัน	๐.๐๐	-	-	-	๐.๐๐	
	รวมค่าต้นทุนงาน							**๓๔๕,๑๑๐.๐๓**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายซอพีร์ เจะสนิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นานวิโรจน์ ขุนแผ้ว