ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านบูเก๊ะขโนง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 1,256,000.- บาท

3 ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตร.ม.

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

5.2

5.3

5.4

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศุภกร สุภารี

6.2 นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

6.3 นายเอกชัย ลิงาลาห์

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภท งานถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 สายบ้านบูเก๊ะขโนง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ และประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **ตามแบบ** เลขที่ - / 2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 25 เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	865,623.05	1.3784	1,193,174.81	60 วัน
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.	-	-	59,658.74	
2	ป้ายโครงการ	3,750.00	-	3,750.00	
	<u>เงื่อนไข</u>			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,256,583.55	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**1,256,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้องาน **1,520.00** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **826.32** บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกร สุภารี)

รองปลัด อบต.เปาะเส้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา

รายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 3 สายบ้านบูเก๊ะขโนง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 380.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	1,900.00	$ม^2$	1.49	2,831.00	ราคาน้ำมันดีเซล
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1,900.00	$ม^2$	4.73	8,987.00	อำเภอเมืองยะลา
3	งานลงลูกรังรองพื้นทาง	456.00	$ม^3$	224.50	102,372.91	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
4	ทรายถมปรับระดับ	76.00	$ม^3$	126.89	9,643.64	
5	ไหล่ทางลูกรัง	114.00	$ม^3$	240.94	27,466.88	- ลูกรังกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (Strength 240 ksc.)	228.00	$ม^3$	2,682.24	611,550.72	- ผิวคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานเหล็กเสริม					- หนา 0.15 ม.
	- เหล็กตะแกรง Dia. 4 มม. @ 0.25 ม.	1,520.00	$ม^2$	30.70	46,664.00	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 ม.
	- Dowel Bar RB. 15 มม.	422.56	กก.	25.99	10,983.80	- หนา 0.30 ม.
8	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	114.00	$ม^2$	339.89	38,747.63	
9	งานท่อ					ระยะขนส่ง
	- ขนาด 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	- ลูกรัง 15 กม.
	- ขนาด 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	- ท่อ 0 กม.
10	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4	4.00	ท่อน	55.87	223.48	- ทราย 5 กม.
	- แอสพัลท์ติกมอร์ตาร์	304.00	ม.	18.00	5,472.00	
	- กระดาดชานอ้อย	2.00	แผ่น	340.00	680.00	
11	ป้ายเครื่องหมายจราจร					
	- แบบ บ.- 25	-	ชุด	-	-	
	- แบบ น - 1	-	ชุด	-	-	
					865,623.06	

ผู้ประมาณการ .....

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา