ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สายบ้านบาโร๊ะ - มัสยิดยาแมะลางา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 354,000.- บาท

3 ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 411.00 ตร.ม.

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5

5.2

5.3

5.4

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศุภกร สุภารี

6.2 นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

6.3 นายเอกชัย ลิงาลาห์

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประเภท งานถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 สายบ้านบาโร๊ะ - มัสยิดยาแมะลางา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ และประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง **ตามแบบ** เลขที่ - / 2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 25 เมษายน 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	242,383.34	1.3784	334,101.20	30 วัน
	คิดมูลค่างานเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.	-	-	16,705.06	
2	ป้ายโครงการ	3,750.00	-	3,750.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			354,556.26	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**354,000.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้องาน **411.00** ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ **861.31** บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกร สุภารี) (นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ)

รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

บัญชีรายละเอียดประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 1 สายบ้านบาโร๊ะ - มัสยิดยาแมะลางา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 411.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	548.00	ม^2	1.49	816.52	ราคาน้ำมันดีเซล
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	548.00	ม^2	4.73	2,592.04	อำเภอเมืองยะลา
3	งานลงลูกรังรองพื้นทาง	123.30	ม^3	224.50	27,681.10	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
4	ทรายถมปรับระดับ	20.55	ม^3	126.89	2,607.59	
5	ไหล่ทางลูกรัง	41.10	ม^3	240.94	9,902.53	- ลูกรังกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (Strength 240 ksc.)	61.65	ม^3	2,682.24	165,360.10	- ผิวคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.
7	งานเหล็กเสริม					- หนา 0.15 ม.
	- เหล็กตะแกรง Dia. 4 มม. @ 0.25 ม.	411.00	ม^2	30.70	12,617.70	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 ม.
	- Dowel Bar RB. 15 มม.	152.34	กก.	25.99	3,959.84	- หนา 0.30 ม.
8	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	41.10	ม^2	339.89	13,969.54	
9	งานท่อ					ระยะขนส่ง
	- ขนาด 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	- ลูกรัง 15 กม.
	- ขนาด 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	- ท่อ 0 กม.
10	งานเบ็ดเตล็ด					- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4	4.00	ท่อน	55.87	223.48	- ทราย 5 กม.
	- แอสพัลท์ติกมอร์ตาร์	109.60	ม.	18.00	1,972.80	
	- กระดาดชานอ้อย	2.00	แผ่น	340.00	680.00	
11	ป้ายเครื่องหมายจราจร					
	- แบบ บ.- 25	-	ชุด	-	-	
	- แบบ น - 1	-	ชุด	-	-	
					242,383.24	

ผู้ประมาณการ .....

(นายเอกชัย ลิงาลาห์)

นายช่างโยธา