การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูแบยามู หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,135,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบยามู
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
   แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
   .....-.....
   .....-.....
   .....-.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   1. นายศุภกร สุภารี
   2. นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร
   3. นายเอกชัย รัตนมณี

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง งานประมาณราคา

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบยามู

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานผู้ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

แบบเลขที่ -/2559

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	821,693.45	1.3784	1,132,622.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,132,622.00**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,132,600.00**	
	ตัวอักษร (-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือพื้นที่ ไม้น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 707.00 บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร)
ผู้อำนวยการกองศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิชัย รัตนมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบยามู ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่ก่อนดำเนินการ	1600.00	ตร.ม.	-	-	1.70	2,720.00	2,720.00	
2	**งานพื้นทาง คสล.**								
	2.1 งานดินลูกรังปรับระดับ	147.00	ลบ.ม.	247.66	-	-	-	36,406.00	
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	80.00	ลบ.ม.	313.09	25,047.20	15.00	1,200.00	26,247.20	
	2.3 งานคอนกรีต st 240 ksc	240.00	ลบ.ม.	2,682.24	643,737.60	80.00	19,200.00	662,937.60	
	2.4 งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม.@ 0.25 x 0.25 .	1600.00	ตร.ม.	22.43	35,888.00	5.00	8,000.00	43,888.00	
	2.5 งานเหล็ก dowel ศก. 12 มม. (RB)	-	ตัน	-	-	-	-	-	-
	2.6 งานเหล็ก dowel ศก. 15 มม. (RB)	1.00	ตัน	19,764.02	19,764.02	3,000.00	3,000.00	22,764.02	
	2.7 งานไม้แบบขนาด 6 นิ้ว	40.00	ลบ.ม.	288.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	2.8 งานประกอบติดตั้งไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,600.00	**3,600.00**	
	2.9 งานตะปูขนาด 3 นิ้ว	15.00	กก.	36.45	546.75	-	-	546.75	
	2.10 งานยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	30.00	150.00	-	-	150.00	
	2.11 งานท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	49.53	198.12	-	-	198.12	
	2.12 งานลูกรังไหล่ทาง	36.00	ลบ.ม.	247.66	8,915.76	60.00	1,800.00	10,715.76	

3	**งานวางท่อลอดกลม**								
	3.1 งานท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	รวมวัสดุสิ่งของ และ ค่าแรงงาน							821,693.45	