การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๒๓,๙๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ (บ้านกูแบฆาลอ) หมู่ที่ ๔ ตำบลเปาะเส้ง (ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๗๒๓,๙๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
.....-.....
.....-.....
.....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวสมศรี มุสิกศิริ
๒. นายเฉลิมชนม์ ขุนเพชร
๓. นายเอกชัย ลิงาลาห์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา*

ประเภท *งานก่อสร้างระบบหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่*

เจ้าของอาคาร *องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 4 บ้านกูแบมาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา*

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ *องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง*

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน *44* แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ	1,353,294	1.2717	1,720,983.98	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานทาง, งานสาธารณูปโภค และ	515,639	1.3784	710,756.80	
	งานดิน				
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ		0.05	121,587.04	
	การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)				
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	159,940	1.07	171,135.80	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,724,463.62	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,723,900.00	
ตัวอักษร	(สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
ปลัด อบต.เปาะเส้ง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมชนม์ ชุนเพชร)
หัวหน้าส่วนการการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกชัย สิงาลาห์)
นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *ระบบท่อจ่ายน้ำประปา*

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 4 บ้านกูแบฆาลอ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา* แบบเลขที่ - *รายการเลขที่* -

ฝ่ายประมาณราคา *ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง*

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน		ท่อน						
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน		ท่อน						
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	233	ท่อน	563.20	131,225.60	80.00	18,640.00	149,865.60	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน		ท่อน	347.60	0.00	80.00	0.00	0.00	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน		ท่อน						
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	650	ท่อน	158.40	102,960.00	80.00	52,000.00	154,960.00	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1/2"	7	ท่อน	34.74	243.18	80.00	560.00	803.18	
8	ประตูน้ำบอลวาล์ว dia 1/2"	8	ชุด	655.00	5,240.00		0.00	5,240.00	
9	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20	กป.	260.00	5,200.00			5,200.00	
10	ประกอบด้วย สามทางลด, ท่อสั้น, ข้องอ และหัวอุด	87	ชุด	48.60	4,228.20			4,228.20	
11	อุปกรณ์ต่อท่อ และส่วนประกอบ	1	รายการ		23,442.88			23,442.88	10% ของราคาวัสดุ
	รวมเงิน				272,539.86		71,200.00	343,739.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน							343,739.00	